少林新游客服务中心换乘中心建设工程空调主材及供配电采购工程第一标段

供货合同

甲方：登封禹中水务发展有限公司

乙方：福元鼎安装工程有限公司

供货合同

甲方：登封禹中水务发展有限公司

乙方：福元鼎安装工程有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，签订本合同，协议双方共同遵守。

一、招标材料名称、型号、规格、技术参数、数量及合同价款。

单位：人民币元

序号	分项名称	品牌及制造商	规格型号及技术参数	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	吊顶式新风机组	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号:G-XⅠ20DEZL\G 风量：2000m3/h 工况：新风工况 制冷量：27.1kW 制热量：28.4kW 水阻力：10.6kPa 机外静压：310Pa 耗电量：0.55kW~380V	台	1	7018.00	7018.00	
2	组合式新风热回收机组	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号:GZKJ1319-L25D 风量：16323m3/h 机外静压：550Pa 制冷量：93.3KW 水阻力：5.8KPa 耗电量：11kW~380V	台	4	139912.00	559648.00	
3	组合式新风热回收机组	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号:GZKJ1424-L25D 风量：24000m3/h 机外静压：716Pa 耗电量：15kW~380V 制冷量：144.8KW	台	1	198385.00	198385.00	

			水阻力：13.7KPa					
4	卧式风机盘管	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号：FPE-170WA/H 风量：1700m3/h 制冷量：9.3kW 制热量：15.2kW 水阻力：40kPa 机外静压：50Pa 耗电量：125W~220V 噪声：45dB 直流无刷电机	台	207	2721.00	563247.00	
5	卧式风机盘管	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号：FPE-136WAS/H 风量：1420m3/h 制冷量：8.6kW 制热量：12.2kW 水阻力：33kPa 机外静压：50Pa 耗电量：101W~220V 噪声：43dB 直流无刷电机	台	306	2292.00	701352.00	
6	风冷模块机组	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号： LSQWRF130M/NaE3S 制冷量：130kW 制冷功率：42.6kW 制热量：131kW 制热功率：40.9kW 制冷剂：R410A 制冷性能系数：3.05 制热性能系数：3.2 综合部分负荷性能系数≥	台	34	110672.00	3762848.00	

			4.2					
7	空气幕	绿岛风 广东绿岛风空气系统股份有限公司	投标型号：FM3018-2-S 风量3800m³/H 功率0.325KW--0.2KW220V	台	54	1575.00	85050.00	
8	卧式风机盘管	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号：FPE-68WA/H 风量：710m3/h 制冷量：3.6kW 制热量：6.5kW 水阻力：20kPa 机外静压：50Pa 耗电量：43W~220V 噪声：39dB 直流无刷电机	台	4	1318.00	5272.00	
9	卧式风机盘管	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号：FPE-85WA/H 风量：870m3/h 制冷量：4.5kW 制热量：8kW 水阻力：30kPa 机外静压：50Pa 耗电量：56W~220V 噪声：43dB 直流无刷电机	台	8	1611.00	12888.00	
10	卧式风机盘管	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号：FPE-204WA/H 风量：2040m3/h 制冷量：10.8kW 制热量：18kW 水阻力：38kPa 机外静压：50Pa	台	9	2762.00	24858.00	

			耗电量：153W~220V 噪声：45dB 直流无刷电机					
11	吊顶式全热新风换气机组	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号：FHBQG-D20B 风量：2000m3/h 风压：150Pa 功率：1.3KW	台	1	22266.00	22266.00	
12	吊顶式全热新风换气机组	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号：FHBQG-D30B 风量：3000m3/h 风压：220Pa 功率：2.8KW	台	1	41068.00	41068.00	
13	吊顶式全热新风换气机组	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号：FHBQG-D50B 风量：5000m3/h 风压：240Pa 功率：5.6KW	台	1	60318.00	60318.00	
14	吊顶式全热新风换气机组	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号：FHBQG-D10B 风量：1000m3/h 风压：100Pa 功率：0.575KW	台	1	11929.00	11929.00	
15	落地式全热新风换气机组	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号:GZKJ1318-L25D 风量：15000m3/h 风压：250Pa 功率：5.5kW~380V	台	3	131856.00	395568.00	
16	落地式全热新风换气机组	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号:GZKJ1117-L25D 风量：12000m3/h 风压：300Pa 功率：5.5kW~380V	台	1	122505.00	122505.00	
17	落地式全热新	格力 珠海格力电	投标型号:GZKJ1013-L25D 风量：7500m3/h	台	1	93198.00	93198.00	

	风换气机组	器股份有限公司	风压：250Pa 功率：3kW`380V					
18	组合式新风热回收机组	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号:GZKJ1721-L25D 风量：25000m3/h， 制冷量：110KW， 制热量：70KW， 风机功率：15kW`380V 余压：500Pa	台	2	209298.00	418596.00	
19	吊顶式全热新风换气机组	格力 珠海格力电器股份有限公司	投标型号：FHBQG-D30B 风量：3000m3/h 风压：220Pa 功率：2.8KW	台	1	41068.00	41068.00	
20	空气幕	绿岛风 广东绿岛风空气系统股份有限公司	投标型号：FM3018-2-S 风量3800m³/H 功率0.325KW--0.2KW220V	台	31	1578.00	48918.00	
合同含税价款：（大写）柒佰壹拾柒万陆仟元整，（小写）7176000.00元，税率：13%，不含税价款（大写）陆佰叁拾伍万零肆佰肆拾贰元肆角捌分，（小写）6350442.48元。								
报价说明： 1.报价包含货物价款、税金、包装费、保险费、运输费等一切费用，包括货物被允许用于工程前所需进行的试验、检验费用；包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用以及其他所有相关服务费用。								

二、交（提）货时间、地点、方式：合同签订、双方技术沟通确认后，45个日历天交货。将货物送至以下指定地点交由指定收货人。

交货地点：登封市新少林游客服务中心

其它需要说明的事项：

1.质量要求：达到国家现行有关规范要求的合格标准，满足规范、质量、合同要求，并通过相关验收，以及业主要求的相关专业检测。

2.质量保证期：贰年（设备安装运行验收合格之日起）。

3.合同期限：本合同自双方签字盖章后生效至合同双方执行完毕止。

4. 双方签字盖章后的合同扫描件、传真件、复印件与原件具有同等法律效应，未经双方协商私自修改合同条款无效。

5. 本产品为甲方定制产品，合同生效后不可变更或取消。除不可抗力因素外，乙方在按照合同约定完成产品交货期后，通知甲方在 7 日内需将本合同的货物全部提走，如未按照乙方通知的日期提货，甲方须提前支付本合同的剩余货款。

三、验收：

甲方收到货物，在 当 天进行验收。验收合格后，乙方向甲方提供正规发票及其它辅助资料。

付款方式及期限：货到并经监理验收合格后付至到货款金额的80%，剩余价款待审计结束后付至审计金额的97%，剩余3%质保金期满后一次性无息支付。

乙方开户行名称：福元鼎安装工程有限公司

开　户　银　行：中国民生银行股份有限公司郑州紫荆支行

帐　　号：600384752

四、违约责任：如乙方逾期交货，每日按照合同总金额的 0.1% 承担违约金。

五、双方权利义务

甲方权利义务：

1. 甲方按合同约定支付货款。

乙方权利义务：

1. 乙方在合同履行过程中，应严格按照国家标准进行生产、供货，接受甲方(或甲方指定的第三方)的监督、管理和抽查，并在任何时候都应接受甲方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

2. 乙方在合同履行过程中，应向甲方提供企业资质、备案证明、产品质量保证、使用说明等有关资料。

3. 乙方在合同履行过程中，应根据甲方指令，结合现场情况安排生产和供货进度。

4. 乙方在合同履行过程中，如甲方提供设备图纸，乙方应严格按照图纸技术、说明和有关技术资料进行供货，不得擅自修改。

5. 乙方在合同履行过程中，应加强现场人员的安全教育，做好相应的安全保

障，确保安全。在供货现场发生的由于乙方的原因造成的一切安全事故责任，一律由乙方负责，并承担相应的经济责任。

6. 乙方在合同履行过程中，应对甲方原有设施设备等进行有效保护，如有损坏、污染，乙方负责维修，并承担相应损失赔偿。乙方对建筑物结构可能构成安全隐患的供货方式，必须报请甲方同意后方可实施。

7. 乙方在合同履行过程中，应负责已完成内容未经验收交付甲方之前的保护工作，保护期间发生任何原因造成的污染、损坏，乙方必须无条件的清理、更换。甲方不予认可其经济损失和工期顺延要求。

六、甲乙双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

七、因货物的质量问题发生争议，由质量检测机构进行质量检测或鉴定。

八、项目招标文件及其修改和澄清、及乙方投标文件、乙方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

九、因合同执行而产生问题的解决方式：因合同履行过程中发生纠纷，应协商解决；协商不成的提请原告方所在地的人民法院通过诉讼解决。

十、其他约定事项

本合同一式 陆 份，甲方 肆 份、乙方 贰 份。

本合同经甲乙双方签字、盖章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定时，从其规定。

甲方（签章）：	乙方（签章）：
登封禹中水务发展有限公司	福元鼎安装工程有限公司
法定代表人 或授权委托人：许	法定代表人 或授权委托人：富梁印庆
地　址：登封市大禹路1号	地　址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）绿地原盛国际3号楼A座14层179号

日　期：2015 年 9 月 2 日