登封市总医院（登封市人民中医院）改建项目配套医用诊疗固定设施及标识设施采购项目

招标文件

项 目 编 号：登医采 202306006

招 标 人：登封市人民医院（登封市总医院）

招标代理机构：中建山河建设管理集团有限公司

日 期： 二〇二三年六月

目　录

第一章 公开招标公告 1
第二章 投标人须知 5
第三章 评标办法（综合评分法） 20
第四章 采购需求及技术要求 33
第五章 合同条款及格式 7
第六章 投标文件格式 14

登封市总医院（登封市人民中医院）

改建项目配套医用诊疗固定设施及标识设施采购项目

第一章 公开招标公告

项目概况：登封市总医院（登封市人民中医院）改建项目配套医用诊疗固定设施及标识设施采购项目的潜在投标人应在 http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/获取招标文件，并于 2023 年 6 月 27 日 10 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：登医采 202306006

2、项目名称：登封市总医院（登封市人民中医院）改建项目配套医用诊疗固定设施及标识设施采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：430 万元

最高限价：430 万元

序号	包号	包名称	包预算	包最高限价（元）
1	登医采20230600601	登封市人民中医院建设项目医用诊疗固定设施	370 万元	370 万元
2	登医采20230600602	登封市人民中医院建设项目标识设施	60 万元	60 万元

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：本项目为登封市总医院（登封市人民中医院）改建项目配套医用诊疗固定设施及标识设施采购项目，具体内容详见招标文件。

5.2 资金来源：自筹资金

5.3 标包划分：本项目共划分为 2 个标包

第一标包：登封市人民中医院建设项目医用诊疗固定设施

第二标包：登封市人民中医院建设项目标识设施

5.4 质量要求：合格

5.5 质保期限：2 年

5.6 供货及安装、调试期：合同签订后 10 日历天

6、本项目是否接受联合体投标：否

7、是否接受进口产品：是

8、是否只为面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、节能产品及环境标志产品优先采购、社会信用体系建设等；

3.本项目的特定资格要求：

3.1.具有独立承担民事责任的能力

3.2 第一标包：投标人或所投产品的生产厂家经营范围须包含医疗家具或同类产品的制造或生产、销售、安装、维护；；

第二标包：投标人营业执照须包含企业形象策划或设计；标识标牌设计、制作、安装的经营范围；

3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，招标人或招标代理机构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，并告知评标委员会查询结果，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同下的政府采购活动（提供国家企业信用信息公示系统截图）。

注：本次采购实行资格后审，投标单位应对自身资格及所提供的资料真实性、合规性负责，开标前相关单位和个人不对投标人的资格做最终认定，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不符合项目资格

条件的投标单位的投标将按废标处理。

三、获取招标文件

3.1 时间：2023 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 13 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

3.2 地点：登封市公共资源交易中心网站：http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/

3.3 方式：凡有意参加者，应首先完成交易主体身份注册,并办理 CA 数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源交易中心交易主体 CA 办理指南 》），然后凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥），办理诚信库入库登记（具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源电子交易平台交易主体诚信库入库指南》）。登录“登封市公共资源交易中心网站”，按网站提示下载招标文件，招标人不再提供纸质招标文件。投标人未按规定在网上下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

3.5 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

截止时间：2023 年 6 月 27 日 10 时 00 分（北京时间）

地点：登封市公共资源交易中心不见面开标大厅

五、开标时间及地点

时间：2023 年 6 月 27 日 10 时 00 分（北京时间）

地点：登封市公共资源交易中心不见面开标大厅

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省.登封市）》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。

七、其他补充事宜

加密电子投标文件须在投标文件递交截止时间前在登封市公共资源交易中心交易系统中加密上传成功。

投标文件递交方法为：在登封市公共资源交易中心交易系统中上传加密版投标文件，投标单位应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅（http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login),在线准时参加开

标活动，不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

加密版投标文件逾期上传指定地点的投标文件，招标人或其招标代理机构不予受理。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、招标人信息：

名称：登封市总医院

地址：登封市中岳大街东段

联系人：王先生

联系电话：0371-62897651

2.采购代理机构信息

名称：中建山河建设管理集团有限公司

地址：郑州市金水区经五路与红专路交叉口

联系人：赵翔

联系方式：13103857957

3、项目联系方式

项目联系人：赵翔

联系方式：13103857957

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招 标 人	招标人：登封市人民医院（登封市总医院） 地　　址：登封市中岳大街东段 联 系 人：王先生 电　　话：0371-62897651
1.1.3	招标代理机构	名称：中建山河建设管理集团有限公司 地址：郑州市金水区经五路与红专路交叉口 联系人：赵翔 联系方式：13103857957
1.1.4	项目名称	登封市总医院（登封市人民中医院）改建项目配套医用诊疗固定设施及标识设施采购项目
1.1.5	项目地点	登封市
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.2.4	标包划分	本项目共划分为 2 个标包：
1.3.1	招标范围	本项目为登封市总医院（登封市人民中医院）改建项目配套医用诊疗固定设施及标识设施采购项目，具体内容详见招标文件第四章采购需求及技术要求。
1.3.2	供货及安装、调试期	合同签订后 10 日历天
1.3.3	质量要求	合格
1.3.4	质保期限	2年

1.3.5	交货地点	招标人指定地点
1.4.1	投标人资格要求	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、节能产品及环境标志产品优先采购、社会信用体系建设等； 3.本项目的特定资格要求： 3.1.具有独立承担民事责任的能力 3.2 第一标包：投标人或所投产品的生产厂家经营范围须包含医疗家具或同类产品的制造或生产、销售、安装、维护；； 第二标包：投标人营业执照须包含企业形象策划或设计；标识标牌设计、制作、安装的经营范围； 3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，招标人或招标代理机构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，并告知评标委员会查询结果，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。 3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同下的政府采购活动（提供国家企业

		信用信息公示系统截图）。 **注：本次采购实行资格后审，投标单位应对自身资格及所提供的资料真实性、合规性负责，开标前相关单位和个人不对投标人的资格做最终认定，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不符合项目资格条件的投标单位的投标将按废标处理。**
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	不组织，投标人可自行踏勘现场
1.10.1	投标预备会	不举行
1.10.3	偏离	允许，具体详见第三章评审标准
1.10.4	投标人提出问题的截止时间	投标截止前15天
1.10.5	招标人澄清时间	投标截止前15天
1.11	分包	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	修改、补充文件、答疑纪要
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	澄清文件在登封市公共资源交易中心网上发布，各投标人应及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。
3.1	采购预算（最高限价）	本项目采购预算为430万元，第一标包控制价370万元，第二标包控制价60万元。 投标人的投标报价超过项目最高限价，则作无效标处理。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起60日历天。
3.4.1	投标保证金	根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知，本次项目不再要求投标人提交投标保证金。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	提供2020年度经审计的财务报告（成立不足一年的应提供成立以来的财务状况表）或开户银行出具的资信证明。
3.5.3	完成类似项目的年份要求	需提供2020年1月1日以来的相关业绩（如有则提供，没有则无需提供）。

3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	签字或盖章要求	投标文件按照招标文件“第六章 投标文件格式”要求的位置盖投标人公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。若有修改，改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
3.7.4	投标文件份数	开评标活动全部采用电子方式进行，不再要求投标人开标现场递交纸质投标文件，全部以投标人提交的电子投标文件为准。
4.4	电子投标文件上传截止时间	2023年6月27日上午10时00分（北京时间）。
4.5	投标文件上传方法为	在登封市公共资源交易中心交易系统中上传加密版投标文件。
4.2.3	是否退还投标文件	否。
5.1	开标时间和地点	**开标时间：同电子投标文件上传截止时间(加密电子投标文件必须凭制作投标文件所用的CA密钥完成解密)。** **开标地点：登封市公共资源交易中心平台远程开标大厅** **注：“投标文件上传”，各投标人（投标人）须在投标截止时间前通过企业身份认证锁（CA 密钥）登陆登封市公共资源交易中心网站上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人（投标人）在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人(投标人)在交易中心投标系统无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时与登封市公共资源交易中心联系。逾期上传的或者未上传的投标文件，招标人不予受理。**

		根据《登封市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知》，本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开标现场，投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅（http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），在线准时参加开标活动，在开标前1小时可以签到，等招标代理开启解密环节后，投标人可以开始解密、答疑澄清等。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，其中招标人代表 1人，专家 4 人。 评标专家确定方式：从相关专家库中通过随机方式抽取
需要补充的其他内容		
招标代理服务费		本项目招标代理服务费按中标金额 1.5％ 计取，由中标人在领取中标通知书时一次性全额支付。
享受扶持政策获得政府采购合同的要求		依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
政府采购相关政策		《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、节能产品及环境标志产品优先采购、社会信用体系建设等。
投标人须知		1、根据《登封市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知》，本项目采用“远程不见面”开标，投标人应当在投标截止时间前登录远程开标大厅（http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），登录后须先进行签到，其后应一直保持在线，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。 2、本项目采用不见面开标，投标人制作投标文件中应附清晰的复印件或扫描件，由于模糊不清导致评标委员会无法辨别的，后果由投标人自行承担。 3、请投标人务必按照《不见面开标大厅操作手册（投标人）

	V1.0》的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担。 4、请投标人认真学习登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

一、总　则

1.　项目概况

1.1 本项目已由有关部门批准，现已具备招标条件并进行公开招标。

1.2 招 标 人：登封市人民医院（登封市总医院）

1.3 招标代理机构：中建山河建设管理集团有限公司

1.4 项目名称：登封市总医院（登封市人民中医院）改建项目配套医用诊疗固定设施及标识设施采购项目

1.5 预算金额：430 万元

1.6 采购需求：本项目为登封市总医院（登封市人民中医院）改建项目配套医用诊疗固定设施及标识设施采购项目，具体内容详见招标文件

1.7 标包划分：本项目共划分为 2 个标包

1.8 质量要求：合格

1.9 质保期限：2 年

1.10 供货及安装、调试期：合同签订后 10 日历天

本项目是否接受联合体投标：否

2.　招标范围

2.1 招标范围：本项目为登封市总医院（登封市人民中医院）改建项目配套医用诊疗固定设施及标识设施采购项目，具体内容详见招标文件第四章采购需求及技术要求。

3.　投标费用

3.1 投标单位在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由其自行承担。

4.　投标人资格条件

详见投标人须知前附表。

5.　投标要求

5.1 本项目不允许同一投标单位对同一标包提交两份或两份以上不同实质内容的投标文件。

5.2 不论投标结果如何，投标单位对投标人的投标文件均不退还，且不对此作任何解释。

5.3 本项目不接受联合体投标。

7. 定义及解释

7.1 货物：系指投标人按招标文件规定而提供的设备、工具、备品备件、手册及其他有关技术资料和材料。

7.2 服务：系指投标人提供的培训、安装、调试、质保期服务、售后服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

7.3 招标人（业主）：登封市总医院

7.4 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其它组织。

7.5 招标代理机构：中建山河建设管理集团有限公司

7.6 评标委员会：系指按照《中华人民共和国招标投标法》和七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定依法组建的专门负责本次招标评标工作的临时机构。

7.7 日期：系指公历日。

7.8 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷的通讯，包括电报和传真发送。

7.9 合格的投标人为资格审查通过的具有独立法人资格的投标人。

8. 保证

投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的,并能在承诺的时间内及时的完成投标文件承诺的所有内容及服务。

二、 招 标 文 件

9. 招标文件的组成

9.1 招标文件包括下列内容及按投标须知第 9.5、9.6 条款内容发出的补充文件。

第一章　公开招标公告

第二章　投标人须知

第三章　评标办法

第四章　采购需求及技术要求

第五章　合同条款及格式

第六章　投标文件格式

9.2 投标人应详细阅读招标文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果投标人不按招标文件的要求提交投标文件和资料的，或者投标文件没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，将导致投标文件不被接受，其后果由投标人自己负责。

9.3 招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。招标人将在投标截止期十五天以前对要求澄清的问题予以答复，在登封市公共资源交易中心网站答疑澄清区域进行公布（不再另行通知），但不指明澄清问题的来源，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。

9.4 招标文件的修正

9.5 在投标截止日十五天前的任何时间，无论出于何种原因，招标人可以用补充文件的方式修正招标文件。该补充文件将成为招标文件的一部分。

9.6 补充文件将登封市公共资源交易中心网站进行公布（不再另行通知），请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天的，相应延长投标截止时间。

三、投标文件的编制

10. 投标文件

10.1 投标文件的组成

一、投标函及开标一览表

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标分报价表

五、投标产品技术性能偏差表

六、资格审查资料

七、售后服务承诺

八、技术服务和质保期服务计划

九、其他资料

10.2.投标单位下载招标文件后，请到登封市公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，使用安装后的最新版本投标文件制作工具查看或导出网招文件内容，并制作电子投标文件；

10.3.投标单位应按招标文件提供的投标格式和要求编制电子投标文件。电子投标文件文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求盖投标单位公章和由法定代表人(或委托代理人)签字或盖章确认。

10.4 投标文件的份数

开评标活动全部采用电子方式进行，以投标人提交的电子投标文件为准。

10.5 投标文件的修改与撤回

如投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在本招标文件规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标单位。上述书面通知应按本招标文件的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样,同时应修改并重新上传加密版投标文件。投标人不得在投标截止时间后修改和撤回投标文件。

10.6 投标文件有效期

投标文件自本招标文件规定的投标截止时间起生效，其投标有效期为投标截止之日起 60 日历天。

10.7 勘察及澄清

投标人可对项目现场和周围环境自行现场勘察，以便编制投标文件。勘察现场的费用由投标人自行承担。在进行勘察时应自行搞好安全问题。

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在“登封市公共资源交易中心网站”进行网上提问。招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域进行公布（不再另行通知），但不指明澄清问题的来源，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

10.8 特别说明

10.8.1 投标语言：投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文件可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

10.8.2 计量：在投标文件中以及所有投标人与招标代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

10.9 投标货物和服务的报价

10.9.1 投标人对所投货物和服务须按要求填报投标报价表，根据市场行情自主报价。投标人对本项目的报价为包含所有费用的总报价。

10.9.2 如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.9.3 投标人只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择价。

10.9.4 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

10.9.5 本项目不允许中标人转包或分包。

11.投标保证金

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知，本次项目不再要求投标人提交投标保证金。

四、投标文件的密封与递交

12. 投标文件的上传

投标人应在投标须知前附表规定的时间将投标文件上传至登封市公共资源交易中心平台。各投标人须在投标截止时间前用企业身份认证锁（CA 密钥）登陆登封市公共资源交易中心网 站上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人（投标人）在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确，因投标人上传文档不规范造成的损失，由投标人自行承担。

13. 投标截止时间

投标截止时间为投标须知前附表规定的时间。

14. 迟到的投标文件

加密版投标文件逾期上传指定地点的，招标人或其招标代理机构不予受理。

五、开标

16.开标

16.1 开标时间和地点

根据《登封市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知》，本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开标现场，投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅（http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login),在线准时参加开标活动,在开标前 1 小时可以签到，等招标代理开启解密环节后，投标人可以开始解密、答疑澄清等。

投标人制作投标文件中应附清晰的复印件或扫描件，由于模糊不清导致评标委员会无法辨别的，后果由投标人自行承担。

请投标人务必按照《不见面开标大厅操作手册（投标人）V1.1》的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担。

加密版投标文件逾期上传或未及时登录交易大厅并解密，招标人或其招标代理机构不予受理。

16.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1） 公布投标人；

（2） 检查投标文件递交情况，并对上传至交易平台的加密投标文件进行解密；

（3） 对解密后的投标文件进行电子唱标，公布投标人名称、投标报价及其它内容，并记录在案；

（4） 代理机构用单位 CA 锁在开标记录上签章确认；

（5） 开标结束。

六、资格性审查

开标结束后，招标人和招标代理机构代表依法对所有投标人投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足 3 家的，不得评标。资格性检查资料表如下。

序号	投标人资格要求		审查标准
	资格性评审	具有独立承担民事责任的能力	提供有效的营业执照
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2020年度经审计的财务报告（成立不足一年的应提供成立以来的财务状况表）或开户银行出具的资信证明。
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	书面承诺（格式自拟）。

1	标准	有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录	提供近六个月以来任意一个月依法缴纳税收的证明资料，可以是银行扣款回单或税务局开具的凭据； 提供近六个月以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的票据凭证，可以是银行扣款回单或社保局开具的凭据。
		参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录	参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录的声明。
		第一标包资格要求	1.投标人或所投产品的生产厂家经营范围须包含医疗家具或同类产品的制造或生产、销售、安装、维护；
		第二标包资格要求	1.投标人营业执照须包含企业形象策划或设计；标识标牌设计、制作、安装的经营范围；
		信用查询	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标人或招标代理机构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，并告知评标委员会查询结果，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提

			供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。

注：资格审查时以系统上传的电子扫描件为准。

七、评标

7.1 评标委员会

7.1.1 招标人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。评标委员会成员为 5 人(招标人代表 1 名，不得担任评标委员会主任)。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，推荐中标候选投标人。

评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的或正在行政处罚或刑事处罚期内的。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.4 中标候选投标人推荐

推荐中标候选投标人 3 名

八、授予合同

8.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选投标人，确定排名第一的中标候选投标人为中标人， 评标委员会推荐中标候选投标人的人数见投标人须知前附表。

8.2.中标通知及签订合同

8.1.1 在投标有效期内，中标结果以书面形式通知中标人。

8.1.2 对未中标的投标人，不作任何未中标原因的解释，所有投标文件不予退还。

8.3.签订合同

8.2.1 中标人收到中标通知书后，应在三十日内与招标人签订合同。

8.2.2 招标文件、中标人投标文件以及中标人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。

8.2.3 若中标人未能或拒绝按招标文件要求及其投标文件内容与招标人签订合同，招标人可以根据推荐次序另选中标人。

九、其他

9.1 招标代理费的支付方式及标准：现金或转账，由中标人支付招标代理费用。

9.2 本招标文件的解释权归招标人。

9.3 未尽事宜按国家有关规定执行。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号	评审因素		评审标准
2.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标函签字盖章	法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章
		投标文件格式	符合招标文件要求的格式
		报价唯一	只能有一个有效报价，且为不得超过招标文件规定的最高限价
2.2	响应性评审标准	供货及安装、调试期	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定
		投标质量	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定
		质保期限	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.4 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3.1 项规定

第一标包

2.2.4	分值构成 （总分 100 分）	总分：100 分，其中： 1、投标报价：40 分 2、技术部分：36 分 3、商务部分：24 分
2.2.5	评标基准价计算方法	评分基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（最终报价）为评标基准价。
条款号	**评分因素**	**评分标准**

评分因素	**分值**	**评分标准**
投标报价	报价得分 40 分	本项目价格评议采取低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40 投标报价明显低于其他投标人报价的 ，需提供报价合理性书面说明并由授权委托人签字确认，不提供或提供合理性说明得不到评委会一致认定，对其报价作 0 分处理。 **注：(1)为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46 号的规定，对小型和微型企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但投标人须提交《中小企业声明函》见附件 3,否则不予享受相关中小企业扶持政策,中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)。** **(2)根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68 号)和财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141 号)规定，对监狱和残疾人福利企业报价给**

		予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 **监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人福利企业作为投标人须符合财库(2017)141 号文件要求的条件，并出具《残疾人福利企业声明函》见附件 4,否则，不予认定。** **(3)同一投标人，中小微企业和监狱企业及残疾人福利企业价格扣除优惠不可重复享受，仅给予一次价格 20%的扣除。**
技术部分	技术参数及性能要求（36分）	1、产品技术参数：24 分 招标文件中“产品技术参数”要求提供的证明材料，全部满足得满分 24 分；每有一项重要（标★号）条款不响应扣 3 分，每有一项一般（非★号）条款不响应扣 2 分，扣至 0 分止； 注：(1)、加★项参数须在投标文件中提供省级或省级以上具有 CMA、CNAS 标识的检测报告原件扫描件，检测报告封面或主页须有可扫码识别的防伪二维码，评标现场由评委扫码核验，二维码无法识别或检测报告编号及委托单位、检测（完成）日期与投标文件内对应信息不一致，则扣除对应分值。 (2)、检测委托人须为投标人或所投成品的生产厂家，开标结束后 2 日内，拟定中标候选人须提供以上检测报告原件，由招标单位核验真伪性以及与投标文件对应内容的一致性，如不一致或未按时提供原件核验，取消中标资格，按虚假应标处理。 2、成品抗菌性能要求：12 分 1）钢制医用护士站（或服务台）成品需通过抗菌活性值及抗菌率检测，检测报告中对人造石、电解钢板主材样块的抗菌活性值（R）、抗菌率（%）具体检测结果要求如下： 应至少包含大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、藤黄微球菌等 5 种菌种的抗菌活性值（R）均≥2.0，抗菌率（%）均＞99%（执行抗菌检测标

		准 JIS Z 2801:2012）； 提供由省级及省级以上资质认定获证机构出具的具有 CMA、CNAS 标识的钢制护士站成品检测报告原件扫描件得 4 分。 (2）钢制医用台柜成品需通过抗菌活性值检测，检测报告中对人造石、电解钢板主材样块的抗菌活性值（R）、抗菌率（%）具体检测结果要求如下： 至少包含大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、变异库克菌等 5 种菌种的抗菌活性值（R）均≥2.0，抗菌率（%）均＞99%（执行抗菌检测标准 JIS Z 2801:2012）； 提供由省级及省级以上资质认定获证机构出具的具有 CMA、CNAS 标识的钢制医用台柜成品检测报告原件扫描件得 4 分。 （3）ABS 垃圾盖符合 GB/T 31402-2015《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》： ABS 垃圾盖检测报告中的抗菌活性值（R）、抗菌率（%）具体检测结果要求如下：至少包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌、变异库克菌、藤黄微球菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌等 8 种菌种的检测，其抗菌活性值（R）均≥2.0，抗菌率（%）均＞99%； 提供由省级及省级以上资质认定获证机构出具的具有 CMA、CNAS 标识的钢制医用台柜成品检测报告原件扫描件得 4 分。 其他要求： （1）钢制医用护士站的成品、钢制医用台柜的成品、ABS 垃圾盖检测报告均须有“CMA”、“ CNAS” 标志，检测委托人须为投标人或所投成品的生产厂家，应在投标文件中提供检测报告原件扫描件，未提供的，本项不得分。开标结束后 2 日内，拟定中标候选人须向招标单位提供以上检测报告原件核验，原件须与投标文件中内容完

		全一致，如不一致或未按时提供原件核验，取消中标资格，按虚假应标处理。 （2）省级及省级以上资质认定获证机构以网站查询结果为准（查询网址：全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn），投标文件应放入查询结果截图，否则不得分。
商务部分	综合评价（24分）	业绩（1 分） 提供 2020 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）所投类似供货业绩的证明，每份得 0.5 分，最高得 1 分。 （注：应在投标文件中提供中标通知书、合同原件、验收报告的扫描件（以合同签订时间为准），未提供的，本项不得分。
		企业实力：（8 分） 1、投标人或所投成品的生产厂家具有中国环境标志产品（十环）认证证书，（金属家具单元包含：护士站/台、等候椅、诊疗床）有一项得 0.5 分，本项满分 1.5 分。 2、投标人或所投成品的生产厂家具有中国环境标志产品（十环）认证证书，（钢木家具单元包含：会议桌、值班床、办公桌、）有一项得 0.5 分，本项满分 1.5 分。 3、投标人或所投成品的生产厂家具有中国环保产品（CQC）认证证书（认证包含：护士站/台、等候椅、值班床）有一项得 0.5 分，本项满分 1.5 分。 4、投标人或所投成品的生产厂家具有低 VOCs 家具产品认证证书，（认证单元：钢木家具，产品至少包括：办公桌、值班床、会议桌），有一项得 0.5 分，本项满分 1.5 分。 5、投标人或所投成品的生产厂家具有售后服务类或售后服务持续改进能力评价类认证证书的：10 星及以上 2 分、7 星 1 分、5 星 0.5 分，其他不得分。（认证范围至少包括：护士站、医用柜的售后服务或售后服务持续改进）

		说明：以上 5 项认证证书均在有效期内，需提供“全国认证认可信息共公共服务平台”查询截图，不按上述要求提供不得分。
		安装调试、人员培训、实施方案、质保期（10 分） 设计方案：（4 分） 根据投标人提供的产品深化效果图的完整性、设计合理性及产品彩色效果图等综合打分，设计新颖、美观大方、布局合理、细节实用、符合院感的，优得 4 分，良得 3-2 分，一般得 0-1 分； 供货及实施方案：（4 分） 由评标委员会综合比较投标人的供货及实施方案（包含工期计划、人员劳动力、施工进度、施工安装技术措施、质量、安全保证措施等）的完整性、合理性、可行性等，优得 4 分，良得 2-3 分，一般得 1 分。 协同配合：（2 分） 投标人需全面考虑到在施工过程中与其他相关工种的协同配合承诺，需提供详尽的技术交底方案。招标人对交底方案进行综合评价，优得 2 分，良得 1 分，一般得 0 分。
		售后服务(5 分) 售后服务方案：根据售后服务方案质量保证期内售后服务承诺、质量保证期外售后服务承诺说明。其中必须包含故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间。投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划，质保期外服务计划与收费标准等情况进行综合评价，优得 4-5 分，良得 3-4 分，一般得 2-0 分。

第二标包

2.2.4	分值构成 （总分 100 分）	总分：100 分，其中： 1、投标报价：40 分 2、技术部分：40 分 3、商务部分：24 分
2.2.5	评标基准价计算方法	评分基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（最终报价）为评标基准价。
条款号	**评分因素**	**评分标准**

评分因素	分值	评分标准
投标报价	报价得分40分	本项目价格评议采取低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40 投标报价明显低于其他投标人报价的 ，需提供报价合理性书面说明并由授权委托人签字确认，不提供或提供合理性说明得不到评委会一致认定，对其报价作0分处理。 **注：(1)为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号的规定，对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但投标人须提交《中小企业声明函》见附件3,否则不予享受相关中小企业扶持政策,中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)。** **(2)根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)和财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)规定，对监狱和残疾人福利企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。** **监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人福利企业作为投标人须符合财库(2017)141号文件要求的条件，并出具《残疾人福利企业声明函》见附件4,否则，不予认定。** **(3)同一投标人，中小微企业和监狱企业及残疾人福利企业价格扣除优惠不可重复享受，仅给予一次价格20%的扣除。**

技术部分	技术参数及性能要求（40分）	设计方案（10分）	1、设计方案简单、缺项，图纸模糊，清晰度低，符合任一项的得0分。 2、方案完整，图纸清晰得2分。 2、方案完整，设计思路清晰，逻辑合理得5分。 3、方案完整，设计思路清晰，逻辑合理，设计寓意与项目契合，设计美观性强得10分 （满分10分，设计方案内需包含：LOGO设计、LOGO基础规范设计、名片、纸杯、病历、胸卡、制度模板、PPT模板、公众号标准页面、医院文化建设规划及概念设计。）
		技术方案（20分）	1、提供供货进度计划科学合理、供货进度保证措施切实有效，详细得4分，良好的得2分，仅有简单描述的得1分，不提供不得分； 2、项目施工前期准备、人员技术培训方案有针对性，科学合理详细得4分，良好的得2分，仅有简单描述得1分，不提供不得分； 3、项目施工方案内容详实，科学有条理，详细得4分，良好的得2分，仅有简单描述得1分，不提供不得分； 4、项目施工安全保障措施可操作性强，能够切实保障施工安全，详细得4分，良好的得2分，仅有简单描述得1分，不提供不得分； 5、文明施工方案科学合理，操作性强，详细得4分，良好的

			得 2 分，仅有简单描述得 1 分，不提供不得分。
		质量保证措施 （5 分）	能够体现优质服务的其他保证措施，合理有效的得 5 分；较好的得 3 分；一般的得 1 分；没有不得分。
		重点、难点描述和控制措施 (5 分)	评审小组根据供应商提供的对本次工作内容中的重点、难点描述和控制措施进行综合评价： 具有针对项目实际情况科学可行的描述和控制措施，合理有效、切实可行，针对性较强，得 5 分；描述和措施较为科学合理，具有针对性，得 3 分；描述和措施基本合理可行，针对性一般，得 1 分。 注：不提供者不得分。
商务部分	综合评价 （20分）	业绩 （1 分）	投标人提供 2020 年 1 月 1 日以来类似项目合同，每提供 1 份得 1 分，得 0.5 分，最高得 1 分。（注：应在投标文件中提供中标通知书、合同原件、验收报告的扫描件（以合同签订时间为准），未提供的，本项不得分。
		管理体系 （2 分）	投标人提供 2019 年 1 月以来第三方信用评级机构出具的有效的企业信用证书，等级为 AAA 的得 1 分；不提供或其他等级得 0 分。 投标人具有有效期内 ISO9001：2015 质量管理体系认证证书得 1 分（如认证证书注明应进行年度监审，须附监审标识或年审报告等有关证明材料）。
		企业荣誉 （2 分）	投标人提供 2019 年 1 月以来第三方信用评级机构出具的企业质量、服务、诚信方面有效证书，每提供 1 项加 0.5 分，满分 2 分。

		企业资质（5 分）	1、具备专业深化设计能力，投标企业具备国家或者标识行业协会颁发的标识系统规划设计资质的，没有不得分。
		售后服务（3 分）	售后服务方案：根据售后服务方案质量保证期内售后服务承诺、质量保证期外售后服务承诺说明。其中必须包含故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间。投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划，质保期外服务计划与收费标准等情况进行综合评价，优得 2-3 分，一般得 1-0 分。
		项目实施团队（2 分）	为本项目组建的服务团队不足 3 人的得 0 分（含项目经理），满足 3 人及以上的得 2 分。注：提供项目团队全部成员身份证复印件、社保局出具在投标人近六个月缴纳社保证明材料及可以证明成员具备平面设计能力的技能或毕业证书。
		项目经理能力（5 分）	投标人拟指派的项目经理具有全日制本科视觉传达设计专业学历证书得 5 分，不提供不得分。 注：提供项目负责人身份证复印件、社保局出具在供应商近六个月缴纳社保证明材料及学信网查询截图。

一、评标原则

1.1．公平、公正、科学合理评标；

1.2．评标委员会组成：按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会人员为 5 人，由招标人代表 1 人和从《河南省综合评标专家库》中随机抽取的经济及技术方面的专家 4 人组成。

1.3．参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

1.4．根据法律法规规定，参加评标有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

1.5．投标文件制作机器码一致被视为无效投标；

1.6．评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

1.7.评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，招标人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

1.8．评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

1.9．投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

二、评标方法

2.1．本次评标采用综合评分法。评标委员会对通过招标人或招标代理机构资格审查且满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评标办法规定的评分标准进行打分，评标结果按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.2．提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

3.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.2 分值构成与评分标准

3.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表；

3.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

3.2.3 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

四、评标程序

4.1.1 开标后，由招标人或招标代理机构组成的资格审查委员会对投标人进行资格审查。由招标人代表及相关评审专家组成的评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件依据本章第 2.1 及 2.2 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标文件制作机器码一致的。

4.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

4.2 详细评审

4.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章规定的评审因素和分值对投标报价分计算出得分 A；

（2）按本章规定的评审因素和分值对技术部分算出得分 B；

（3）按本章规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 C；

4.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2.3 投标人得分=A+B+C。

4.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成

本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

五、投标文件的澄清和补正

5.1.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.1.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.1.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

六、评标结果

6.1.1 评标委员会依据通过资格审查、符合性审查的有效投标文件，根据其综合评分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人，并标明推荐顺序。

6.1.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 采购需求及技术要求

第一标包：

技术参数要求

序号	货物名称	功能及技术参数
原材料、配件：		
1	电解钢板	符合 GB/T 228.1《金属材料 拉伸实验 第 1 部分：室温试验方法》；GB/T 232-2010《金属材料 弯曲试验方法》；GB/T 13912-2002《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》；GB/T 2694-2010《输电线路铁塔制造技术条件》；GB/T700-2006《碳素结构钢》； 1）下屈服强度 ReL:≤280MPa；抗拉强度 Rm:≥270MPa；断后伸长率 A,%:≥26；镀层附着性：经锤击试验，镀锌层不剥落、不凸起；镀锌层厚度:≥4.5um；弯曲试验 d=a 180°：无肉眼可见裂纹； 2）化学成分：C≤0.20%、Si≤0.35%、Mn≤1.40%、P≤0.045%、S≤0.045%。
2	电解钢板喷涂	符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T GB13348-2019《彩色涂层钢板及钢带试验方法》标准； ★1)符合国标《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求：中性盐雾试验不小于 900 小时的情况下，表面未出现明显腐蚀现象或无缺陷； 2)抗菌性能达Ⅰ级要求，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的检测抗菌率达到 99.98%以上； 3）燃烧性能等级为 A2 级及以上（含 A2 级）；炉内温升、持续燃烧时间、质量损失率、燃烧增长速率指数、火焰横向蔓延、600s 的总放热量需合格； 4）通过耐水浸泡试验，试验时间：1h，试验水温：38℃，检验检测结果：试样无气泡、开裂、脱落现象，无失光、无变色； ★5）通过耐碱性试验，1%氢氧化钠溶液，试验时间：24h，试验温度：23℃，检验检测结果：试样无失光、无变色、无气泡、脱落现象； 6）通过耐干热试验，试验试验：24h，试验温度：60℃，检验检测结果：试样无变色和无失光现象； ★7）通过耐湿热试验，非冷凝湿热法，试验时间：240h，检验检测结果：试样无失光、变色、起泡、开裂、锈蚀现象。
3	不锈钢板	符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》，GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验》，GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准； 1）规定塑性延伸强度≥205MPa,抗拉强度≥515MPa，断后伸长率 A50mm,%≥40； ★2）中性盐雾试验不小于 900 小时的情况下，表面未出现明显腐蚀现象或无缺陷； 3）不锈钢燃烧性能：炉内温升△T（℃）:≤30、持续燃烧时间 tr(S)=0、质量损失率△m(%)：≤50；总热值 PCS(MJ/kg)：≤2.0；
4	人造石	符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、

		JC/T908-2013《人造石》；GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； 1）甲醛释放量达到 E1 级：≤0.124。 2)燃烧性能等级为 A2 级及以上（含 A2 级），炉内温升、持续燃烧时间、质量损失率、燃烧增长速率指数、火焰横向蔓延、600s 的总放热量需合格； ★3）巴氏硬度≥55，弯曲强度≥40MPa，耐磨性≤0.6g，耐化学药品性：表面应无明显损伤；耐高温性能（表面无破裂、裂缝、鼓泡），耐污染（耐污值总和≤64，最大污迹深度≤0.12mm），冲击韧性：≥4.0KJ/m2 氧指数≥40，内照射指数≤1.0、外照射指数≤1.3）。
5	导轨	符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》： ★中性盐雾试验不小于 200 小时的情况下，结果应无锈点，评价至少符合 9 级。
6	锁具	符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》： ★中性盐雾试验不小于 200 小时的情况下，结果应无锈点，评价至少符合 9 级。
7	脚踏水龙头	1)表面耐腐蚀性能：金属基体上的金属覆盖层应符合 GB/T 6461-2002 10 级的规定； ★2)在正常使用条件下启闭 10×104 次不损坏、不渗漏；
8	水槽盆	符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； **★中性盐雾试验不小于 900 小时的情况下，表面未出现明显腐蚀现象或无缺陷；**
9	连接软管	符合国标 GB/T 23448-2019《卫生洁具 软管》要求，检测项目应至少涵盖其密封性、耐压性、流量、抗弯曲性、耐冷热循环性、耐老化性及表面耐腐蚀性能，经检测后均应判定为合格；其中，表面耐腐蚀性能经酸性盐雾试验后，外观评级还需不低于 9 级；
10	三聚氰胺板	符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准： 1、外观质量要求： 1.1、干花、湿花：正面：距板边 5mm 内，允许；背面：总面积不超过板面的 5%； 1.2、污斑：正面：任意一平方米板面内 3mm²~30mm² 允许 1 处；背面：任意一平方米板面内 5mm²~30mm² 允许 3 处； 1.3、表面划痕：正面：任一平方米板面内长度≤100mm 允许 2 处；背面：任一平方米内长度≤200mm 允许 4 处；影响到装饰层的不允许； 1.4、表面压痕：正面：不允许；背面：任意一平方米板面内 20mm²~50mm² 允许 1 处； 1.5、透底：明显的不允许； 1.6、纸板错位：只允许一边有，宽度不超过 10mm；

		1.7、表面孔隙：表面孔隙总面积不超过板面的 3%； 1.8、颜色不匹配：明显的不允许； 1.9、光泽不均：明显的不允许； 1.10、鼓泡：正面：不允许；背面：任意一平方米内≤10㎟的允许 1 个； 1.11、鼓包：正面：每张 3㎟~20㎟允许有 3 处；背面：每张 3㎟~30㎟允许有 3 处；不允许集中在任意一平方米内； 1.12、纸张撕裂：≤100mm，允许 1 处/张； 1.13、局部缺纸：正面：不允许；背面：≤10㎟，允许 1 处/张； 1.14、崩边：正面：不允许；背面：≤3mm； 2、规格尺寸及偏差：2.1、幅面尺寸允许偏差（mm/m）：长度 2400mm；宽度 1220mm；±2； 2.2、厚度偏差（mm）：小于或等于±0.3； 2.3、垂直度（mm/m）：≤2； 2.4、边缘直度（mm/m）：≤1； 2.5、平整度（%）：≤1（厚度≤6mm 时不要求）； 3、静曲强度（MPa）：≥11.0； 4、弹性模量（MPa）：≥1600； 5、内结合强度（MPa）：≥0.35； 6、吸水厚度膨胀率（%）：≤8.0； 7、表面胶合强度（MPa）：≥0.60； 8、含水率（%）：3.0~13.0； 9、密度（g/cm³）：0.60~0.90； 10、握螺钉力（N）：板面≥900；板边≥600； 11、表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等； 12、表面耐划痕：≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕； 13、表面耐磨：正面：磨耗值≤80（mg/100r），磨 100 转后应保留 50%以上花纹；反面：磨耗值≤80（mg/100r），磨 100 转后应保留 50%以上花纹； 14、表面耐香烟灼烧：达到 4 级以上； 15、表面耐干热：达到 4 级以上； 16、表面耐污染腐蚀：图案：达到 5 级以上； 17、表面耐龟裂：达到 4 级以上； 18、表面耐水蒸气：达到 4 级以上； 19、耐光色牢度：蓝色羊毛布 6 级，达到灰度卡 4 级； 20、甲醛释放量（mg/m³）：E1≤0.124；
11	封边条	符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准：

		1、耐干热性：应无龟裂、无鼓泡； 2、耐磨性：磨 30r 后应无露底现象； 3、耐开裂性（耐龟裂性）：≥2 级（有不规则横向细微开裂）； 4、耐老化性：应无开裂； 5、耐冷热循环性：应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； 6、耐光色牢度（灰色样卡）：≥4 级； 7、甲醛释放量（mg/L）：≤1.5（E1）； 8、氯乙烯单体（mg/kg）≤5.0； 9、可迁移元素（可溶性重金属）（mg/kg）：铅（Pb）≤90，镉（Cd）≤75，铬（Cr）≤60，汞（Hg）≤60，砷（As）≤25，钡（Ba）≤1000，锑（Sb）≤60，硒（Se）≤500； 10、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量（%）：≤0.1； 11、多溴联苯（mg/kg）：禁用； 12、多溴联苯醚（mg/kg）：禁用；
12	胶粘剂	★符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》如下标准： 1、游离甲醛（g/kg）：≤0.50； 2、苯（g/kg）：≤5.0； 3、甲苯+二甲苯（g/kg）：≤150； 4、总挥发性有机物（g/L）：≤650；
13	气压棒	符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准 1、密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后活塞杆不应产生位移； 2、耐高低温性能：气弹簧经一 30C和 60C高低温储存后，公称力Fa 衰减量应不大于 5%。 3、循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经 6X104 次循环寿命(当行程≤60mm 时，按实际行程;当行程>60mm 时，按 60mm 行程)，试验后，公称力 Fa 的总衰减量应不大于 13%。
14	铰链	符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准： 1、过载：垂直静荷载（30kg，10 次）； 2、过载：水平静荷载（70N，10 次）：a）所有组件或结合处不应断裂；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）固定组件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）杯状暗铰链及其组件不应分离； 3、功能：操作力（N）：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于 20N； 4、功能：垂直静荷载（20kg，10 次）；5、功能：水平静荷载（40N，10 次）；6、功能：耐久性（80000 次）：a）所有组件或结合处不应断裂；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）固定组件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）

		杯状暗铰链及其组件应能正常工作； 7、功能：下沉量：下沉量不应大于 2.0mm； 8、耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/dm²，其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/dm²（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）
成品：		
1	钢制医用护士站系列成品	符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；GB/T27904-2011《火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法》；JIS Z2801-2012《抗菌制品抗菌性能的检测与评价》； 1、（1）、邻边垂直度（mm）：面板：对角线长度＜1000，长度差≤2；面板：对边长度＜1000，对边长度差≤2 （2）、翘曲度（mm）：面板：700＜对角线长度＜1400，≤2.0； （3）、平整度（mm）：面板≤0.20； （4）、着地平稳性（mm）：底脚与水平面的差值：≤2.0； （5）、金属件外观要求： 5.1、焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀； 5.2、冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； 5.3、喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； （6）、结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）； （7）、金属喷漆（塑）涂层理化性能： 7.1、硬度≥H； 7.2、冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹； 7.3、耐腐蚀：100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡发生；100h 后，检查划道两侧 3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； 7.4、附着力：不低于 2 级； （8）、桌类强度和耐久性： 8.1 主桌面垂直静载荷（1000N，10 次）； 8.2 桌面持续垂直静载荷（1.5kg/dm²，7 天）； 8.3 水平静载荷（450N，10 次）； 8.4 桌面垂直冲击试验（140mm，2 次）； 8.5 桌腿跌落试验（200mm，10 次）； 8.6 桌面水平耐久性试验（150N，15000 次）：a）零部件应无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵便；f）零部件无明显位移变化； （9）、垂直加载稳定性（600N）：应无倾翻； （10）、垂直和水平加载稳定性（100N/40N）：应无倾翻； 2、通过防火或燃烧性能检测，燃烧性能达到 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准难燃 B1 级；热释放速率峰值≤200kw；5min 内总热释放量≤30MJ；最大烟密度≤75%。
2	钢制医用台柜系列成品	符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》； JIS Z2801-2012《抗菌制品抗菌性能的检测与评价》； 1、（1）邻边垂直度（mm）：面板：对角线长度＜1000，长度差≤2；面板：

		对边长度＜1000，对边长度差≤2 （2）翘曲度（mm）：面板：700＜对角线长度＜1400，≤2.0； （3）平整度（mm）：面板≤0.20； （4）位差度（mm）：抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0； （5）分缝（mm）：所有分缝（非设计要求时）≤2.0； （6）抽屉下垂度（mm）：≤20； （7）抽屉摆动度（mm）：≤15； （8）着地平稳性（mm）：底脚与水平面的差值：≤2.0； （9）金属件外观要求： 9.1、焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀； 9.2、冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； 9.3、喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； （10）结构安全：活动部件间距离≤5mm或≥25mm；抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置；人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）； （11）金属喷漆（塑）涂层理化性能： 11.1、硬度≥H； 11.2、冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹； 11.3、耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡发生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； 11.4、附着力：不低于2级； （12）柜类强度和耐久性： 12.1、顶板、底板的持续加载试验（1.5kg/d㎡） 12.2、顶板和底板静载荷试验（750N） 12.3、结构和底架强度试验（300N） 12.4、跌落实验（50mm） 12.5、推拉构件强度试验（200N） 12.6、推拉构件猛关试验 12.7、推拉构件结构强度试验（60N） 12.8、推拉构件耐久性试验（40000次） 12.1-12.8试验：a）所有部件、连接件无断裂或豁裂；b）无严重影响使用功能的磨损或变形；c）用手揿压证实，紧固件应无松动；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）搁板弯曲挠度变化值≤0.5%；g）挂衣棍挠度≤0.4%；h）顶板、底板最大挠度≤0.5%； （13）非固定柜空载稳定性： 13.1、活动部件关闭时的空载稳定性：柜高≤1000mm时，在柜子顶部最易倾翻的部位离边沿50mm处，垂直向下施加750N的力，不应倾翻； 13.2、活动部件打开时的空载稳定性：所有拉门开至90°，抽屉拉出三分之二，翻门或折板开到水平或接近水平，不应倾翻；

		（14）非固定柜加载稳定性： 14.1、活动部件关闭时的加载稳定性：应无倾翻现象； 14.2、活动部件打开时的加载稳定性：应无倾翻现象；
3	钢制 货架	1）产品着地平稳性、管材、焊接件、冲压件、喷涂层、结构安全、涂层理化性能、结构和底架强度试验、跌落试验符合国标 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求； ★2）符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能至少达到难燃 B1 级；燃烧性能符合：热释放速率峰值≤200kw；5min 内总热释放量≤30MJ；最大烟密度≤75%。
4	医用办公桌	1、甲醛释放量（mg/m²）≤0.124； 2、耐污染性能：(1)丙酮，16h，应不低于 3 级；（2）咖啡（每升水中含咖啡 120g），16h，应不低于 3 级；（3）25%氢氧化钠溶液，10min，应不低于 3 级；（4）30%双氧水，10min，应不低于 3 级；（5）鞋油，10min，应不低于 3 级；（6）10%柠檬酸溶液，20min，应不低于 3 级； 3、表面耐磨性：图案，表面 100r 后应保留 50%以上花纹； 4、垂直加载稳定性（600N），应无倾翻； 5、垂直和水平加载稳定性（100N/40N），应无倾翻； 6、桌面垂直冲击试验（140mm，2 次）、桌腿跌落试验（200mm，10 次）：a)、零部件应无断裂或豁裂；b) 用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金连接件应无松动；e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便;f)零部件无明显位移变化；
5	诊查床或诊疗床	床铺面均布静载荷试验（单人 1200N,7d）、床铺面集中静载荷试验（1100N,10 次）、床铺面冲击载荷试验（140mm,10 次）、床结构耐久性试验（300N,10000 次）结果为： a)、零部件应无断裂或豁裂；b) 用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金连接件应无松动；e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便;f)零部件无明显位移变化；
6	等候椅	符合 GB/T 3325-2017 标准要求： 1、座面静荷载（1300N，10 次）； 2、椅背静载荷（450N，10 次）； 3、扶手侧向静载荷（400N，10 次）； 4、扶手垂直向下静载荷（800N，10 次）； 5、座面耐久性试验（950N，50000 次）； 6、椅背耐久性试验（330N，50000 次）； 7、扶手耐久性试验（10N，10° 50000 次）； 8、椅腿前向静载荷（500N，10 次）； 9、椅腿侧向静载荷（390N，10 次）； 10、座面冲击试验（180mm，10 次）； 11、椅背冲击（210mm，38° 10 次）； 12、扶手冲击（210mm，38° 10 次）； 13、跌落实验（450mm，10° 10 次）：a）零部件应无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）

		开关应灵便；f）零部件无明显位移变化； 14、稳定性试验： 14.1、向前倾翻试验（600N），14.2、向后倾翻试验（600N），14.3、扶手椅侧向倾翻试验（250N/350N）：应无倾翻；
7	陪护凳（或就诊凳）	**★符合 GB/T 3325-2017 标准要求：** 1、座面静荷载（1300N，10 次）； 2、椅背静载荷（450N，10 次）； 3、座面耐久性试验（950N，50000 次）； 4、椅背耐久性试验（330N，50000 次）； 5、座面冲击试验（180mm，10 次）； 6、椅背冲击（210mm，38° 10 次）； 7、跌落实验（450mm，10° 10 次）：a）所有零部件应无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵便；f）零部件无明显位移变化； 8、稳定性试验：凳子任意方向的倾翻试验（600N）：应无倾翻；

注：以上加★项参数要求须在投标文件中提供省级或省级以上具有 CMA、CNAS 标识的检测报告原件扫描件，检测报告封面或主页须有可扫码识别的防伪二维码。

2、其他技术要求：

1、以上技术参数要求及需提供的相关证明材料均不作为废标条件，未能提供的全部按照负偏离酌情扣分评定；

2、以下技术要求中所列品牌（如有）均为推荐品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于参考品牌。

附：主要材料及配件参考品牌（所列品牌均为推荐类似品牌参数，不作为指定品牌）：

（1）护士站、配柜及边柜钢材：上海宝钢、鞍钢、首钢；

（2）不锈钢踢脚线不锈钢材：宝新（宁波）、宝钢、太钢（太原）；

（3）人造石台面：戈兰迪、杜邦、客乐思；

（5）五金导轨：DTC、海福乐、海蒂诗；

（6）五金锁具：望通、顶固、三环；

（7）静电粉末：阿克苏·诺贝尔、PPG、立邦；

（8）水龙头、水槽盆：九牧、申鹭达、法恩莎；

3、核心主材以及主要配件是保证产品质量及使用寿命的重要保障，也是衡量产品价值的重要依据，投标人所投品牌不在推荐参考品牌范围内的，由生产厂家出具相关证明材料，证明其产品性能、参数及品牌知名度不低于推荐品牌，否则视为实质性不响应招标要求；所有材料必须严格按照要求进行采购，同种材料必须选用同一品牌，且符合国标要求；中标人在供货时如出现以次充好的情形时招标人有权清退出场，并追究中标人责任。

4、投标人不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假；所有材料均须确保为国标合格、先进、成熟、安全可靠的全新优等产品，以确保安全环保；

5、主体与台面宽度标注一致，实际施工标注尺寸为柜体尺寸，台面根据常规外扩并做下挂沿；颜色、

样式、尺寸等须经招标人认可且材料使用前必须报送招标人，经招标人认可后方能用于本工程；需配合其他专业预留孔洞、钻眼、打孔、磨边、水电移位等所有配套工序；

6、全费用单价包含材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、二次转运费、水电移位费、利润、措施费、规费、税金及风险费等所有费用；以上工程数量、分项中长度等可根据现场实际需要进行调整，全费用单价不做调整。

第一标包招标清单

门诊楼								
区域	**产品名称**	**分项名称**	**参考图片**	**规格** (W*D*H)mm	**数量**	**套数**	**单位**	**技术参数**
1F 大厅	医用环保护士站	护士站低台主体		5200*650*740	5.2	1	延米	1、材质：站体支撑框架采用厚度为 2.0mm 的电解钢板，面板及柜体采用厚度为 1.0mm 的电解钢板；上、下台面及外包面均采用 12mm±0.3mm 厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
		护士站下台面		5200*700*12	5.2	1	延米	
		护士站高台主体		2100*300*440	2.1	1	延米	
		护士站上台面		2100*300*12	2.1	1	延米	
		护士站外立面		2100*700*12	2.1	1	延米	
		双抽双开配柜		800*430*680	2	1	台	
		主机配柜		300*430*680	3	1	台	
		钢制键盘架		常规标品	3	1	个	
		三抽配柜		400*430*680	3	1	台	
		人造石灌浆雕刻		常规	1	1	套	
1F 治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌中上柜		7560*350*1150	7.56	1	延米	1、材质：柜体采用 1.0mm 厚电解钢板；台面采

		医用环保治疗台下柜		7160*565*835	7.16	1	延米	用 12mm±0.3mm 厚医用人造石；柜体底部采用厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：一字成型折弯卷边拉手，门板采用双面钢板制作，抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头（内配下水配套软管）
		医用环保治疗台台面		7690*600*12	7.69	1	延米	
		高危药品柜（四抽）		500*565*835	1	1	台	
		脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水		常规	1	1	套	
1F 抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌中上柜		1600*350*1150	1.6	1	延米	1、材质：柜体采用 1.0mm 厚电解钢板；台面采用 12mm±0.3mm 厚医用人造石；柜体底部采用厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：一字成型折弯卷边拉手，门板采用双面钢板制作，抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。
		医用环保治疗台下柜		1600*565*835	1.6	1	延米	
		医用环保治疗台台面		1630*600*12	1.63	1	延米	
1F 缓冲间	医用环保治疗柜	医用环保无菌中上柜		2000*350*1150	2	1	延米	1、材质：柜体采用 1.0mm 厚电解钢板；台面采用 12mm±0.3mm 厚医用人造石；柜体底部采用厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环
		医用环保治疗台下柜		2000*565*835	2	1	延米	

		医用环保治疗台台面		2030*600*12	2.03	1	延米	氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：一字成型折弯卷边拉手，门板采用双面钢板制作，抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头（内配下水配套软管）
		脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水		常规	1	1	套	
1F 处置间	医用环保治疗柜	医用环保无菌中上柜		2000*350*1150	2	1	延米	1、材质：柜体采用 1.0mm 厚电解钢板；台面采用 12mm±0.3mm 厚医用人造石；柜体底部采用厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：一字成型折弯卷边拉手，门板采用双面钢板制作，抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。
		医用环保定制垃圾柜（推板、脚踏、互通）		1000*565*835	2	1	台	
		医用环保治疗台台面		2060*600*12	2.06	1	延米	
1F 清创换药室	医用环保治疗柜	医用环保无菌中上柜		1760*350*1150	1.76	1	延米	1、材质：柜体采用 1.0mm 厚电解钢板；台面采用 12mm±0.3mm 厚医用人造石；柜体底部采用厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表
		医用环保治疗台下柜		1760*565*835	1.76	1	延米	

		医用环保治疗台台面		1760*600*12	1.76	1	延米	面喷涂颜色可选。 3、工艺：一字成型折弯卷边拉手，门板采用双面钢板制作，抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。
3F 护士站	医用环保护士站	护士站低台主体		6280*650*740	6.28	1	延米	1、材质：站体支撑框架采用厚度为 2.0mm 的电解钢板，面板及柜体采用厚度为 1.0mm 的电解钢板；上、下台面及外包面均采用 12mm±0.3mm 厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
		护士站下台面		6280*700*12	6.28	1	延米	
		护士站高台主体		1500*300*440	1.5	1	延米	
		护士站上台面		1500*300*12	1.5	1	延米	
		护士站外立面		1500*700*12	1.5	1	延米	
		双抽双开配柜		800*430*680	1	1	台	
		主机配柜		300*430*680	3	1	台	
		钢制键盘架		常规标品	3	1	个	
		三抽配柜		400*430*680	3	1	台	
		人造石灌浆雕刻		常规	1	1	套	
3F 储藏室	无菌货架	无菌货架		11000*500*2000	11	1	延米	1、材质：C 型结构立柱采用厚度为 1.5mm 的优质电解钢板制作；底层及顶层隔板及中间分层隔板全部采用厚度为 1.0mm 的优质电解钢板制作； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环

								氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：C 型结构立柱通过折弯一体成型；底层及顶层每块隔板加设承重固定加强筋不少于 2 个，采用连接螺栓固定于 C 型结构立柱上下方；中间分层隔板加设承重固定加强筋不少于 2 个，采用活动挂架板的方式固定到 C 型结构立柱上，具有可自由拆卸和逐级调整高度功能；
4-5F 护士站	医用环保护士站	护士站低台主体		6980*650*740	6.98	2	延米	1、材质：站体支撑框架采用厚度为 2.0mm 的电解钢板，面板及柜体采用厚度为 1.0mm 的电解钢板；上、下台面及外包面均采用 12mm±0.3mm 厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
		护士站下台面		6980*700*12	6.98	2	延米	
		护士站高台主体		1500*300*440	1.5	2	延米	
		护士站上台面		1500*300*12	1.5	2	延米	
		护士站外立面		1500*700*12	1.5	2	延米	
		双抽双开配柜		800*430*680	1	2	台	
		主机配柜		300*430*680	3	2	台	
		钢制键盘架		常规标品	3	2	个	
		三抽配柜		400*430*680	3	2	台	
		人造石灌浆雕刻		常规	1	2	套	
4-5F 治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌中上柜		7460*350*1150	7.46	2	延米	1、材质：柜体采用 1.0mm 厚电解钢板；台面采用 12mm±0.3mm 厚医用人造石；柜体底部采

		医用环保治疗台下柜		7060*565*835	7.06	2	延米	用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：一字成型折弯卷边拉手，门板采用双面钢板制作，抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。
		医用环保治疗台台面		7590*600*12	7.59	2	延米	
		高危药品柜（四抽）		500*565*835	1	2	台	
4-5F 处置室	医用环保治疗柜	医用环保无菌中上柜		2000*350*1150	2	2	延米	1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用12mm±0.3mm厚医用人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：一字成型折弯卷边拉手，门板采用双面钢板制作，抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。
		医用环保定制垃圾柜（推板、脚踏、互通）		1000*565*835	2	2	台	
		医用环保治疗台台面		2030*600*12	2.03	2	延米	
4-5F 抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌中上柜		1600*350*1150	1.6	2	延米	1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用12mm±0.3mm厚医用人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：一字成型折弯卷边拉手，门板采用双面钢板制作，抽屉和门板上可选配标签卡槽，方
		医用环保治疗台下柜		1600*565*835	1.6	2	延米	
		医用环保治疗台台面		1630*600*12	1.63	2	延米	

								便物品分类管理。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。
4-5F 储藏室	无菌货架	无菌货架		11000*500*2000	11	2	延米	1、材质：C 型结构立柱采用厚度为 1.5mm 的优质电解钢板制作；底层及顶层隔板及中间分层隔板全部采用厚度为 1.0mm 的优质电解钢板制作； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：C 型结构立柱通过折弯一体成型；底层及顶层每块隔板加设承重固定加强筋不少于 2 个，采用连接螺栓固定于 C 型结构立柱上下方；中间分层隔板加设承重固定加强筋不少于 2 个，采用活动挂架板的方式固定到 C 型结构立柱上，具有可自由拆卸和逐级调整高度功能；
4-5F 库房	无菌货架	无菌货架		14000*500*2000	14	2	延米	1、材质：C 型结构立柱采用厚度为 1.5mm 的优质电解钢板制作；底层及顶层隔板及中间分层隔板全部采用厚度为 1.0mm 的优质电解钢板制作； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：C 型结构立柱通过折弯一体成型；底层及顶层每块隔板加设承重固定加强筋不少于 2 个，采用连接螺栓固定于 C 型结构立柱上下方；中间分层隔板加设承重固定加强筋不少于 2 个，采用活动挂架板的方式固定到 C 型结构立柱上，

								具有可自由拆卸和逐级调整高度功能；
医技病房楼								
区域	**产品名称**	**分项名称**	**参考图片**	**规格**(W*D*H)mm	**数量**	**套数**	**单位**	**技术参数**
1F 服务大厅	医用环保护士站	护士站低台主体		7000*650*740	7	1	延米	1、材质：站体支撑框架采用厚度为 2.0mm 的电解钢板，面板及柜体采用厚度为 1.0mm 的电解钢板；上、下台面及外包面均采用 12mm±0.3mm 厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、
		护士站下台面		7000*700*12	7	1	延米	
		护士站高台主体		4200*300*440	4.2	1	延米	
		护士站上台面		4200*300*12	4.2	1	延米	
		护士站外立面		4200*700*12	4.2	1	延米	
		双抽双开配柜		800*430*680	2	1	台	
		主机配柜		300*430*680	5	1	台	
		钢制键盘架		常规标品	5	1	个	
		三抽配柜		400*430*680	5	1	台	

		人造石灌浆雕刻		常规	1	1	套	暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
1-2F 库房	无菌货架	无菌货架		10000*500*2000	10	1	延米	1、材质：C 型结构立柱采用厚度为 1.5mm 的优质电解钢板制作；底层及顶层隔板及中间分层隔板全部采用厚度为 1.0mm 的优质电解钢板制作； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：C 型结构立柱通过折弯一体成型；底层及顶层每块隔板加设承重固定加强筋不少于 2 个，采用连接螺栓固定于 C 型结构立柱上下方；中间分层隔板加设承重固定加强筋不少于 2 个，采用活动挂架板的方式固定到 C 型结构立柱上，具有可自由拆卸和逐级调整高度功能；
2-6F 护士站	医用环保护士站	护士站低台主体		5850*650*740	5.85	5	延米	1、材质：站体支撑框架采用厚度为 2.0mm 的电解钢板，面板及柜体采用厚度为 1.0mm 的电解钢板；上、下台面及外包面均采用 12mm±0.3mm 厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、
		护士站下台面		5850*700*12	5.85	5	延米	
		护士站高台主体		2000*300*440	2	5	延米	
		护士站上台面		2000*300*12	2	5	延米	
		护士站外立面		2000*700*12	2	5	延米	
		主机配柜		300*430*680	2	5	台	
		钢制键盘架		常规标品	2	5	个	

		三抽配柜		400*430*680	2	5	台	一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
		人造石灌浆雕刻		常规	1	5	套	
3-6 治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌中上柜		8600*350*1150	8.6	4	延米	1、材质：柜体采用 1.0mm 厚电解钢板；台面采用 12mm±0.3mm 厚医用人造石；柜体底部采用厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：一字成型折弯卷边拉手，门板采用双面钢板制作，抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头（内配下水配套软管）
		医用环保治疗台下柜		8200*565*835	8.2	4	延米	
		医用环保治疗台台面		8730*600*12	8.73	4	延米	
		高危药品柜（四抽）		500*565*835	1	4	台	
		脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水		常规	1	4	套	
3-6F 处置室	医用环保治疗柜	医用环保无菌中上柜		2000*350*1150	2	4	延米	1、材质：柜体采用 1.0mm 厚电解钢板；台面采用 12mm±0.3mm 厚医用人造石；柜体底部采用厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。
		医用环保定制垃圾柜（推板、脚踏、互通）		1000*565*835	2	4	台	

		医用环保治疗台台面		2030*600*12	2.03	4	延米	3、工艺：一字成型折弯卷边拉手，门板采用双面钢板制作，抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。
3-6F 抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌中上柜		1600*350*1150	1.6	4	延米	1、材质：柜体采用 1.0mm 厚电解钢板；台面采用 12mm±0.3mm 厚医用人造石；柜体底部采用厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。3、工艺：一字成型折弯卷边拉手，门板采用双面钢板制作，抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。
		医用环保治疗台下柜		1600*565*835	1.6	4	延米	
		医用环保治疗台台面		1600*600*12	1.63	4	延米	
3-6F 库房	无菌货架	无菌货架		7000*500*2000	7	4	延米	1、材质：C 型结构立柱采用厚度为 1.5mm 的优质电解钢板制作；底层及顶层隔板及中间分层隔板全部采用厚度为 1.0mm 的优质电解钢板制作； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：C 型结构立柱通过折弯一体成型；底层及顶层每块隔板加设承重固定加强筋不少于 2 个，采用连接螺栓固定于 C 型结构立柱上下方；中间分层隔板加设承重固定加强筋不少于 2 个，采用活动挂架板的方式固定到 C 型结构立柱上，具有可自由拆卸和逐级调整高度功能；

家具清单							
	科室	名称	参考图片	规格	数量	单位	技术参数
	诊室	诊桌 1（含椅）		1590*790*760	3	套	1、采用优质乌金木，新中式风格与现代元素结合 2、板材去甲醛处理，甲醛释放量低于行业标准 3、采用特殊油漆工艺，六遍油面漆，净味开放性油漆，漆面光泽亮丽
		诊桌		1500*1500*760	40	张	1、板材：采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到 E1 级，耐磨、耐脏、耐高温 2、封边带：采用优质同色 PVC 封边条，厚度≥2.0mm，表面光滑，封边严密、平整 3、支架：采用优质冷轧钢板，表面采用磷化处理生产线进行严格除油除锈及磷化工艺处理后，进行电镀抛光，防锈防腐。
		诊椅		常规	40	把	1、网布面料：优质绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2、泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保 PU 泡棉，椅座密度 30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3、气压棒：气压棒升降自如，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无损，正常使用 8 至 10 年。 4、脚轮： 强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如
		就诊椅		常规	43	把	1、原生 PP 材料靠背，棉麻高回弹透气坐垫 2、优质实心不锈钢腿

		检查床		常规	43	张	1、钢架：采用一级冷轧钢。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2、海绵：高密度回弹海绵。 3、饰面：加厚西皮，颜色可选
	主任办公室	单人桌		1200*600*750	6	张	1、板材：采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到 E1 级，耐磨、耐脏、耐高温 2、封边带：采用优质同色 PVC 封边条，厚度≥2.0mm，表面光滑，封边严密、平整 3、支架：采用优质冷轧钢板，表面采用磷化处理生产线进行严格除油除锈及磷化工艺处理后，进行电镀抛光，防锈防腐。
		班台椅		常规	6	把	1、网布面料：优质绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2、泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保 PU 泡棉，椅座密度 30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3、气压棒：气压棒升降自如，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无损，正常使用 8 至 10 年。 4、脚轮： 强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如
		班前椅		常规	6	把	1、网布面料：优质绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2、泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保 PU 泡棉，椅座密度 30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3、气压棒：气压棒升降自如，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无损，正常使用 8 至 10 年。 4、脚轮： 强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如

		三人位沙发		三人位	6	组	1、海绵:高密度海绵，高弹不塌陷,弹性好、韧性好，柔软舒适 2、皮质:采用人造皮革，透气性强 3、沙发脚:金属脚支撑，承重力强
		五门更衣文件柜		980*500*1850	6	组	1、钢板：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2、五金：选用优质品牌锁具、五金配件及拉手。 3、工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；
	护士长办公室	单人桌		1200*600*750	4	张	1、板材：采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到 E1 级，耐磨、耐脏、耐高温 2、封边带：采用优质同色 PVC 封边条，厚度≥2.0mm，表面光滑，封边严密、平整 3、支架：采用优质冷轧钢板，表面采用磷化处理生产线进行严格除油除锈及磷化工艺处理后，进行电镀抛光，防锈防腐。
		班台椅		常规	4	把	1、网布面料：优质绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2、泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保 PU 泡棉，椅座密度 30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3、气压棒：气压棒升降自如，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无损，正常使用 8 至 10 年。 4、脚轮： 强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如

		班前椅		常规	4	把	1、网布面料：优质绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2、泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保 PU 泡棉，椅座密度 30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3、气压棒：气压棒升降自如，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无损，正常使用 8 至 10 年。 4、脚轮： 强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如
		三人位沙发		三人位	4	组	1、海绵:高密度海绵，高弹不塌陷,弹性好、韧性好，柔软舒适 2、皮质:采用优质皮革，透气性强 3、沙发脚:金属脚支撑，承重力强
		五门更衣文件柜		980*500*1850	8	组	1、钢板：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2、五金：选用优质品牌锁具、五金配件及拉手。 3、工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；
	医生办公室	双人办公桌		1300*1200*1100	12	组	1、板材：采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到 E1 级，耐磨、耐脏、耐高温 2、封边带：采用优质同色 PVC 封边条，厚度≥2.0mm，表面光滑，封边严密、平整 3、支架：采用优质冷轧钢板，表面采用磷化处理生产线进行严格除油除锈及磷化工艺处理后，进行电镀抛光，防锈防腐。

		单人桌		1200*600*750	42	张	1、板材：采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到 E1 级，耐磨、耐脏、耐高温 2、封边带：采用优质同色 PVC 封边条，厚度≥2.0mm，表面光滑，封边严密、平整 3、支架：采用优质冷轧钢板，表面采用磷化处理生产线进行严格除油除锈及磷化工艺处理后，进行电镀抛光，防锈防腐。
		办公椅		常规	65	把	1、网布面料：优质绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2、泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保 PU 泡棉，椅座密度 30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3、气压棒：气压棒升降自如，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无损，正常使用 8 至 10 年。 4、脚轮： 强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如
		病人座椅		三人位	9	组	1、钢架：采用一级冷轧钢。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2、海绵：高密度回弹海绵。 3、饰面：加厚西皮，颜色可选
		四门文件柜		850*390*1850	13	组	1、钢板：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2、五金：选用优质品牌锁具、五金配件及拉手。 3、工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；

	行政 办公室	行政工位		1400*1200*750	28	张	1、板材：采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到 E1 级，耐磨、耐脏、耐高温 2、封边带：采用优质同色 PVC 封边条，厚度≥2.0mm，表面光滑，封边严密、平整 3、支架：采用优质冷轧钢板，表面采用磷化处理生产线进行严格除油除锈及磷化工艺处理后，进行电镀抛光，防锈防腐。
		办公椅		常规	28	把	1、网布面料：优质绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2、泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保 PU 泡棉，椅座密度 30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3、气压棒：气压棒升降自如，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无损，正常使用 8 至 10 年。 4、脚轮： 强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如
		五门更衣文件柜		980*500*1850	24	组	1、钢板：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2、五金：选用优质品牌锁具、五金配件及拉手。 3、工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；

	大会议室	礼堂椅		常规	70	位	1、座/背绵:采用高密度冷发泡聚氨酯定型绵座、背外板:采用优质的夹板,木皮为橡木,表面烤漆处理,布料:采用优质麻绒,耐磨,防褪色可做三防处理 2、站脚:采用优质的铝合金经模具冲压焊接成型,并经打磨,抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温炉等工序处理。3、座包回复机构:采用扭簧+阻尼回复机构.弹簧采用优质弹簧钢 60 秒经热处理与防锈处理，保证弹簧在 10 万次正常使用情况下无故障。
		主席桌		2100*450*750	2	张	1、面 材：进口一级优质天然胡桃木或樱桃木皮饰面，厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮纹理协调一致，无色差 2、基 材：中置进口优质环保中密度纤维板，游离甲醛释放量≦ 5.0/100g，优于国家 E1 级环保标准；
		主席台椅		常规	6	把	1、座面采用优质皮革面料制作成型；结实耐用 经济实用 高强度五金连接件； 2、脚架采用优质橡胶木经防虫、防蛀、防腐、防变形、防潮等化学处理各项指标均达到国家规定标准； 3、采用聚氨酯亚光油漆
		演讲台		常规	1	台	1、面 材：进口一级优质天然胡桃木或樱桃木皮饰面，厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮纹理协调一致，无色差 2、基 材：中置进口优质环保中密度纤维板，游离甲醛释放量≦ 5.0/100g，优于国家 E1 级环保标准；

		会议条桌		1200*400*750	4	张	1、面 材：进口一级优质天然胡桃木或樱桃木皮饰面，厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮纹理协调一致，无色差 2、基 材：中置进口优质环保中密度纤维板，游离甲醛释放量≦ 5.0/100g，优于国家 E1 级环保标准；
	小会议室	会议桌		6000*1500*750	1	张	1、板材：采用 E1 级环保实木颗粒板及 E1 级环保密度板（加厚板面底料，烤漆板），耐磨、耐脏、耐高温 2、封边带：采用优质同色 PVC 封边条，厚度≥2.0mm，铝框加 5mm 黑色烤漆板，表面光滑，封边严密、平整 3、支架：采用优质冷轧钢板，表面采用磷化处理生产线进行严格除油除锈及磷化工艺处理后，进行电镀抛光，防锈防腐。
		办公椅		常规	12	把	1、网布面料：优质绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2、泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保 PU 泡棉，椅座密度 30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3、气压棒：气压棒升降自如，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无损，正常使用 8 至 10 年。 4、脚轮： 强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如
	档案室	密集架		900*560*2400	30	立方	1、轨道座 3.0mm 热轧钢板 2、轨道 25*25mm;45#实心方钢（镀硬铬处理） 3、封闭式架体，架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，表面喷塑材料达到防火要求，平整光亮，色泽均匀一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷。外观漂亮。搁板承重≥100kg，满负荷 24 小时后去挠度≤3mm，制裁后自动回复。

		等候椅		三人位	63	组	1、扶手、脚、支架：采用铝合金材料，大型精铸模具压铸成型后抛光静电喷粉处理。 2、座板、靠背：高密度聚亚安酯（PU）模塑成型，内置钢架，钢架标准：Q235，直径 16mm，厚度 2.0mm。 3、横梁：高强度六角形优质冷轧钢管，具有超强的承重能力和稳定性。
		护士站办公椅		常规	33	把	1、网布面料：优质绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2、泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保 PU 泡棉，椅座密度 30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3、气压棒：气压棒升降自如，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无损，正常使用 8 至 10 年。 4、脚轮： 强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如
	更衣室	四门更衣柜		900*500*1850	58	组	1、钢板：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2、五金：选用优质品牌锁具、五金配件及拉手。 3、工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；
	值班室	值班床位		2000*900*1800mm	28	张	1、4mm 高回弹亲肤透气海绵 2、高密度压缩板材 3、采用加粗加厚碳钢管材，多处三角加固连接，稳固性强

	超声	双边副柜单桌		1200*600*750	3	张	1、板材：采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到 E1 级，耐磨、耐脏、耐高温 2、封边带：采用优质同色 PVC 封边条，厚度≥2.0mm，表面光滑，封边严密、平整 3、支架：采用优质冷轧钢板，表面采用磷化处理生产线进行严格除油除锈及磷化工艺处理后，进行电镀抛光，防锈防腐。
		检查床		常规	1	张	1、钢架：采用一级冷轧钢。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2、海绵：高密度回弹海绵。 3、饰面：加厚西皮，颜色可选
	多普勒脑电	单桌		1200*600*750	1	张	1、板材：采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到 E1 级，耐磨、耐脏、耐高温 2、封边带：采用优质同色 PVC 封边条，厚度≥2.0mm，表面光滑，封边严密、平整 3、支架：采用优质冷轧钢板，表面采用磷化处理生产线进行严格除油除锈及磷化工艺处理后，进行电镀抛光，防锈防腐。
		定制诊床		1850*600*700	1	张	1、钢架：采用一级冷轧钢。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2、海绵：高密度回弹海绵。 3、饰面：加厚西皮，颜色可选

	心电	单桌		1200*600*750	1	张	1、板材：采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到 E1 级，耐磨、耐脏、耐高温 2、封边带：采用优质同色 PVC 封边条，厚度≥2.0mm，表面光滑，封边严密、平整 3、支架：采用优质冷轧钢板，表面采用磷化处理生产线进行严格除油除锈及磷化工艺处理后，进行电镀抛光，防锈防腐。
		定制诊床		1850*900*650	1	张	1、钢架：采用一级冷轧钢。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2、海绵：高密度回弹海绵。 3、饰面：加厚西皮，颜色可选
		五门更衣文件柜		980*500*1850	1	组	1、钢板：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2、五金：选用优质品牌锁具、五金配件及拉手。 3、工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；
	理疗推拿	按摩床		常规/定制	9	张	1、钢架：采用一级冷轧钢。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2、海绵：高密度回弹海绵。 3、饰面：加厚西皮，颜色可选

	抢救室	抢救床		2015*960*500mm	11	张	1、床面尺寸:90x196cm，背部:0-75°，腿部:0-45°，前倾:0-10°，后倾:0-10°。 2、进口电机，伸缩式输液架 3、可拆卸 PP 床头尾板 4、冷轧钢板与钢管静电粉末喷涂
	病房	双摇病床		2015*960*500mm	243	张	1、钢架：采用一级冷轧钢。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2、手动双摇，abs 床头床尾 3、80mm 厚棕垫
		床头柜		480*480*760mm	243	个	1、主体材质采用 ABS 工程塑料结构组成；具有抗冲击耐老化 2、柜门和抽屉拉手采用工程塑料，柜门配有磁性极高磁性座。 3、柜体经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。
		陪护凳		常规	243	个	1、采选环保 L.G.F 增强 PP 原料，安全环保 2、熟化材料，使用寿命长，抗变形能力强，安全稳固，承重能力强，耐热性能好，耐污防潮易清洁

		病房壁柜		定制	120	米	1、面材：采用优质三聚氰胺饰面纸，表面平整度好，耐磨性好。 2、基材：选用 E1 级优质环保型实木颗粒板，具有很强的韧性，不易变形。 3、使用品牌乳胶，环保指数不低于 E1 级。 4、柜体门板及抽屉：采用厚 18±1mm 优质品牌 E1 级环保三聚氰胺板制作， 5、采用同色激光封边。 6、五金配件：优质五金配件

第二标包招标清单

A 户外区域标识制作施工							
序	名称	参考图	主材及工艺	规格(mm)	用电	数量	单位
1	楼宇字 1(医技楼）		1.5mm 不锈钢板激光切割精工焊接箱体，面 PPG 烤漆，半哑。面配 5mm 亚克力板，内置防水 LED 模组，亮度 6500k，正面发光，预留 3 芯 6²线缆，背板 1.2mm 不锈钢烤漆	LOGO：2000*2000 中文 H：770 英文 H：370	是	1	套
2	楼宇字 2（门诊楼）		1.5mm 不锈钢板激光切割精工焊接箱体，面 PPG 烤漆，半哑。面配 5mm 亚克力板，内置防水 LED 模组，亮度 6500k，正面发光，预留 3 芯 6²线缆，背板 1.2mm 不锈钢烤漆	LOGO：1400*1400 中文 H：1050	是	1	套
3	楼宇字 3（门诊楼侧）		1.5mm 不锈钢板激光切割精工焊接箱体，面 PPG 烤漆，半哑。面配 5mm 亚克力板，内置防水 LED 模组，亮度 6500k，正面发光，预留 3 芯 6²线缆，背板 1.2mm 不锈钢烤漆	LOGO：2000*2000 中文 H：770 英文 H：370	是	1	套
4	门诊楼门头字		1.5mm 不锈钢板激光切割精工焊接箱体，面 PPG 烤漆，半哑。面配 5mm 亚克力板，内置防水 LED 模组，亮度 6500k，正面发光，预留 3 芯 6²线缆，背板 1.2mm 不锈钢烤漆，背后方管焊接支架，面喷漆	中文 H：1300 英文 H：450	是	1	套
5	医技楼门头字		1.5mm 不锈钢板激光切割精工焊接箱体，面 PPG 烤漆，半哑。面配 5mm 亚克力板，内置防水 LED 模组，亮度 6500k，正面发光，预留 3 芯 6²线缆，背板 1.2mm 不锈钢烤漆，背后方管焊接支架，面喷漆	中文 H：1300 英文 H：450	是	1	套
6	急诊灯箱		型材边框，拉布灯箱，内置防水 LED 模组，亮度 6500k，正面发光	5600*800	是	1	套

7	户外总平面图		1.5mm 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，图文丝印	2400*2200		1	套
8	户外专家介绍栏		1.5mm 不锈钢板激光切割，焊接成型三层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，造型四周灯带，标题 8mm 亚克力雕刻喷漆丝印，图文高清打印	6000*2400	是	1	套
9	户外宣传栏		1.5mm 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，表面钢化玻璃，内置液压开启装置，氟碳汽车烤漆，图文丝印	2300*2400		4	块
10	户外道路指引分流标识		1.5mm 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，图文丝印，内植花草	2400*550		3	块
11	户外停车场标识		1.5mm 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，图文丝印，内植花草	2400*500		1	块
12	无障碍通道标识		1.2mm 不锈钢激光切割， 焊接成型表面 PPG 烤漆，图文丝印	300*300		4	块
13	花草牌		1.2mm 不锈钢激光切割，焊接成型 ,内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，图文丝印	1200*600		4	组（3 个一组）
14	无烟医院标识		1.2mm 不锈钢激光切割，焊接成型 ,内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，图文丝印	1350*450		2	块
B 室内区域标识：门诊楼（1F—6F）标识标识制作施工							
序	**名称**	**参考图**	**主材及工艺**	**规格(mm)**	**用电**	**数量**	**单位**

1	总索引		1.2mm 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，斤盒内嵌 5mm 透明亚克力，图文 3M 贴膜丝印。内嵌 40 寸商用显示屏，具备医院介绍、网站浏览、视频播放、公告推送、云端管理，提供配套管理软件，终身免费维护	2000*1100	是	1	块
2	吊挂分流指示牌		1.2mm 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，图文激光切割镂空内衬 5mm 乳白板贴 3M 透光膜，内置 LED 光源	300*1850	是	6	块
3	通道分流（贴墙）		工程 3M 贴膜，图文打印	1600*350		4	块
4	电梯厅楼层索引		1.2mm 不锈钢板激光切割焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，内嵌 5mm 透明亚克力，图文 3M 贴膜丝印，楼层 8mm 亚克力雕刻成型面喷漆	1400*560		12	块
5	电梯轿厢内楼层索引		5mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文 3M 贴膜丝印，图案高清打印	1350*500		2	块
6	分诊台立体字		10mm 亚克力雕刻喷漆，模具安装，图案高清 UV 打印	500*1600		1	套
7	护士站立体字		10mm 亚克力雕刻喷漆，模具安装	250*1500		3	套
8	电梯内乘梯须知		3mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文丝印，图案高清打印	300*250		2	块
9	科室制度牌		木纹边框，磁吸背板，画面磁性贴打印	600*900		10	块

10	病区单元牌		8mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，文字丝网印刷，图案高清打印	350*2200		2	个
11	宣传栏		1.2mm 镀锌板激光切割，焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，文字丝网印刷，画面内容磁性贴高清打印，内容可更换	1000*1800		6	块
12	医护展示栏		1.2mm 镀锌板激光切割，焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，文字丝网印刷，面贴 2mm 透明亚克力盒，画面内容磁性贴高清打印，内容可更换	1000*1800		2	块
13	分级护理一览表		1.2mm 镀锌板激光切割，焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，文字丝网印刷，画面内容磁性贴高清打印，内容可更换	1000*1600		2	块
14	科室牌		8+5mm 亚克力雕刻成形面喷漆，图文丝网印刷，图案高清打印	155*340		56	块
15	床头号		5mm 亚克力雕刻成形面喷漆，图文丝网印刷，图案高清打印	90*90		64	个
16	诊室牌上方标识		1.2mm 镀锌板激光切割，焊接成型双层箱体，表面 PPG 烤漆，文字丝网印刷，图案高清打印，葫芦孔侧挂	200*300*30		40	块
17	设备间牌		3mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文丝网印刷，图案高清打印	75*180		12	块
18	电梯间楼层号		5+8mm 亚克力雕刻成形，面喷漆	400*300		12	块
19	电梯编号及运行层站		5mm 亚克力雕刻成形，面喷漆图文丝网印刷，图案高清打印	600*150		12	块
20	步梯间楼层牌		5+8mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文 3M 贴膜丝印，图案高清打印	700*900		12	套

21	温馨提示牌（请勿吸烟，保持清洁，保持安静，小心地滑）		5mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文丝网印刷，图案高清打印	120*120		90	块
22	温馨提示牌（节约用水、小心烫伤）		5mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文丝网印刷，图案高清打印	250*100		18	块
23	公共设施牌		1.2mm 镀锌板激光切割，焊接成型双层箱体，表面 PPG 烤漆，文字丝网印刷，图案高清打印	250*350*35		12	块
24	男、女洗手间门牌		8+5mm 亚克力雕刻成形面喷漆，图文丝网印刷，图案高清打印	400*180		12	块
25	消防疏散图走廊		5mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文丝网印刷，图案高清打印	450*350		6	块

C 室内区域标识：医技楼（1F-6F)标识制作施工

序	名称	参考图	主材及工艺	规格(mm)	用电	数量	单位
1	总索引		1.2mm 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，折盒内嵌 5mm 透明亚克力，图文 3M 贴膜丝印。内嵌 40 寸商用显示屏，具备医院介绍、网站浏览、视频播放、公告推送、云端管理，提供配套管理软件，终身免费维护	2000*1100	是	1	块
2	吊挂分流指示牌（大）		1.2mm 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，图文激光切割镂空内衬 5mm 乳白板贴 3M 透光膜，内置 LED 光源	300*3000	是	2	块
3	吊挂分流指示牌（小）		1.2mm 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，图文激光切割镂空内衬 5mm 乳白板贴 3M 透光膜，内置 LED 光源	300*2200	是	4	块

4	电梯厅楼层索引		1.2mm 不锈钢板激光切割焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，内嵌 5mm 透明亚克力，图文 3M 贴膜丝印，楼层 8mm 亚克力雕刻成型面喷漆	1400*560		12	块
5	电梯轿厢内楼层索引		5mm 亚克力雕刻成形面喷漆 ,图文 3M 贴膜丝印，图案高清打印	1350*500		3	块
6	护士站立体字		10mm 亚克力雕刻喷漆, 模具安装	250*1500		4	套
7	电梯内乘梯须知		5mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文丝印，图案高清打印	297*210		3	块
8	通道分流（贴墙）		工程 3M 贴膜, 图文打印	1500*350		4	套
9	病区单元牌		5mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，文字丝网印刷，图案高清打印	350*2200		4	个
10	宣传栏		1.2mm 镀锌板激光切割, 焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，文字丝网印刷，画面内容磁性贴高清打印，内容可更换	1000*1800		6	块
11	医护展示栏		1.2mm 镀锌板激光切割, 焊接成型双 箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆， 字丝网印刷，面贴 2mm 透明亚克力 ，画面内容磁性贴高清打印，内容可更换	1000*1800		4	块
12	分级护理一览表		1.2mm 镀锌板激光切割, 焊接成型双层箱体，内钢龙骨，表面 PPG 烤漆，文字丝网印刷，画面内容磁性贴高清打印，内容可更换	1000*1600		4	块
13	科室牌		8+5mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文丝网印刷，图案高清打印	155*340		104	块

14	床头号		5mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文丝网印刷，图案高清打印	90*90		177	个
15	设备间牌		3mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文丝网印刷，图案高清打印	75*180		30	块
16	电梯间楼层号		10mm 亚克力雕刻成形，面喷漆	300*300		12	套
17	电梯编号及运行层站		5mm 亚克力雕刻成形，面喷漆图文丝网印刷，图案高清打印	600*150		18	块
18	步梯间楼层牌		5+8mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文 3M 贴膜丝印，图案高清打印	700*900		12	套
19	温馨提示牌（请勿吸烟，保持清洁，保持安静）		5mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文丝网印刷，图案高清打印	120*120		90	块
20	温馨提示牌（节约用水、小心烫伤）		mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文:网印刷，图案高清打印	250*100		18	块
21	公共设施牌		1.2mm 镀锌板激光切割，焊接成型双层箱体，表面 PPG 烤漆，文字丝网印刷，图案高清打印	250*350*35		12	块
22	男、女洗手间门牌		8+5mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文丝网印刷，图案高清打印	400*180		12	块
23	消防疏散图走廊		5mm 亚克力雕刻成形，面喷漆，图文丝网印刷，图案高清打印	450*350		6	块
	品牌形象 VI 设计	1、标志设计		设计周期 10 天		1	项
		2、VI 基础设计（标准字体、标准色、基本要素规范、使用组合规范等）		设计周期 15 天		1	项
		3、VI 应用设计(名片、纸杯、病历、胸卡、制度模板、PPT 模板、公众号标准页面）		设计周期 60 天		1	项
		医院文化建设规划及概念设计		设计周期 60 天		1	项

第五章 合同条款及格式

（格式与内容仅供参考）

（招标人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

一、封面

项目名称：_____

项目编号：_____

合同编号：_____

招标人（甲方）：_____

中标人（乙方）：_____

二、合同格式

采 购 供 货 合 同

甲方（需方）：

乙方（供方）：

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购货物清单及付款方式

1．采购货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

序号	货物名称	型号规格配置 及技术参数	数量	单价(元)	合价(元)	备注
、 | | | | | | |
合计 | | | | | | ---- |
合同价款大写： | | | | | | |

（合同价款包括含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、院内系统连接等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

2．付款方式：签订合同时双方协商确定。

二、交货时间及地点

1．交货时间：_____。

2．交货地点：甲方指定地点_____。

三、权利义务和质量保证

1．甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由

双方共同签署《验收报告》；

2．甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3．甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4．甲方在合同约定期限内履行付款责任；

5．甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6．甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7．乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8．乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；

9．乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；

10.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。

11.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件；

12.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以规定标准进行制造、安装；

13.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行；

14.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、售后服务

1.质量保证期为_____年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条约定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在_____日（小时）之内做出及时响应，在

日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修_____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在_____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的规定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

五、合同的生效

1.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。

六、违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起_____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款_____%的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____‰的违约金。如乙方逾期交货达_____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付应付金额的_____‰违约金，但累计违约金总额不超过应付款总额的_____%。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

七、 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生后 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

八、 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第_____种方式解决：

①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

②向_____仲裁委员会提出仲裁。

4.在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

九、其他

1．本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份；

2．本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

3．本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4．其它未尽事宜，由双方协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

甲方（盖章）：_____	乙方（盖章）：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
或委托代理人（签字或盖章）	或委托代理人（签字或盖章）：
_____年_____月_____日	_____年_____月_____日

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

投标文件

项目编号：_____

投 标 人：_____ （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____ （个人电子签章）

日 期： _____年_____ 月 _____日

目　　录

一、投标函及开标一览表

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标分报价表

五、投标产品技术性能偏差表

六、资格审查资料

七、售后服务承诺

八、技术服务和质保期服务计划

九、其他资料

一、投标函及开标一览表

1.1　投标函

致：_____招标人_____:

我们收到了_____（项目名称）_____的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1.愿按照招标文件中的条款和要求，提供货物和服务，报价为：_____(人民币大写)_____元，明细见“投标分项报价表”。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3.我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料，供货及安装、调试期为：_____，质保期限为：_____。

4.我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

5.我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料。

6.我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

7.一旦我方中标，我方同意按照招标文件的规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

8.与本投标有关的正式通讯地址：

投　标　人：_____（企业电子章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子章）

地　　址：_____

电　　话：_____

日　　期：_____年_____月_____日

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

1.2　开标一览表

项目名称	_____（项目名称）_____
投标人名称	
投标报价	大写：_____　元 小写：_____　元
供货及安装、调试期	_____日历天
质量要求	
质保期限	
其他声明	

投　标　人：_____（企业电子章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子章）

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：_____（企业电子章）

_____年_____月_____日

三、法定代表人授权委托书

致：_____招标人_____

兹授权 _____（姓名）代表我公司参加贵公司组织的招投标活动。

该被授权委托代理人代表我公司所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

被授权委托代理人姓名：_____性别：_____年龄：_____

职务： _____身份证号：_____

授权权限为：本项目投标及履约期间。

本授权书有效期限为： ____年 ____月 ____日至____年____月____日，特此声明。

授权单位（公章）：

授权人地址：

授权单位法人代表人（签字）：

被授权委托代理人（签字）：

邮编：_____传真：_____电话：_____ ：

注：附被授权委托代理人身份证复印件，劳动合同复印件。

投标人：_____（企业电子章）

法定代表人：_____（个人电子章）

委托代理人：_____（ 签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

四、投标分报价表

单位：元人民币

序号	设备名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	备注
1									
2									
3									
4	运费及保险费	……							
5	安装及调试费								
6	其它费用								
投标总价（大写）：　　元人民币　　小写：（¥　　元）									

注：投标人可根据实际需要自行调整表格。

投标人：_____（企业电子章）

法人代表人或委托代理人：_____（个人电子章）

日期：　　年　　月　　日

五、投标产品技术性能偏差表（第一标包）

项号	货物（服务）名称	招标规格	投标规格	偏离说明	偏差描述	备注

说明：

1、请在该表左列列明招标文件要求的招标规格，在右列投标规格对相应的内容进行填报；

2、在“偏离说明”一栏中投标人应对所投产品的技术参数与招标文件的要求进行对比，如无偏离请填写“无偏离” 字样，如有偏离请注明“正偏离”或“负偏离”字样；

3、“偏差描述”一栏中由投标人对所投产品的技术性能对应招标文件要求就偏差之处作以重点描述；

4、表格有投标人自行添加或调整。

投标人：_____（企业电子章）

法人代表人或委托代理人：_____（个人电子章）

日期：　　年　　月　　日

六、资格审查资料

（一）基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td>成立时间</td><td></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td><td>员工总数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>网址</td><td></td><td>传真</td><td></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>基本账户开户银行</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>基本账户银行账号</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

注：投标人根据招标文件相关要求在本表后附相关证明材料。

（二）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
买方名称	
买方联系人及电话	
合同价格	
项目概况及投标人履约情况	
备注	

注：投标人根据招标文件相关要求在本表后附相关证明材料。

（三）正在供货和新承接的项目情况表

项目名称	
买方名称	
买方联系人及电话	
签约合同价	
项目概况及投标履约情况	
备注	

注：投标人根据招标文件相关要求在本表后附相关证明材料。

（四）财务审计报告

提供2020年度经审计的财务报告（成立不足一年的应提供成立以来的财务状况表）或开户银行出具的资信证明

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟，加盖企业电子签章）。

（六）有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录

提供近六个月以来任意一个月依法缴纳税收的证明资料，可以是银行扣款回单或税局开具的凭据；以及近六个月以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的票据凭证，可以是银行扣款回单或社保局开具的凭据。

（七）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函（格式）

项目名称：_____：

致：_____（招标人）_____：

_____（投标人名称）_____郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动的记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投 标 人：_____（企业电子章）

日　　期：_____年_____月_____日

（八）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标人或招标代理机构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，并告知评标委员会查询结果，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。

七、售后服务承诺

八、技术服务和质保期服务计划

九、其他资料

（投标人认为应附的其他资料）

附件 1：投标承诺函

致（招标人及招标代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济,不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

四、招标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

六、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）在招标人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（二）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人：_____（企业电子章）

法人代表人或委托代理人：_____（个人电子章）

日期：　　年　　月　　日

附件 2：招标代理服务费承诺函

致（招标人及招标代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____，项目编号：_____）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后 2 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人：_____（企业电子章）

法人代表人或委托代理人：_____（个人电子章）

日期：　　年　　月　　日

附件 3：中小企业声明函格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹙2020﹚46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：如果投标人不是小型或微型企业，投标文件中则不需要提供本声明函。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

附件 4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日　　期：_____

注：如果投标人不是小型或微型企业，投标文件中则不需要提供本声明函。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

附件 5：政府采购履约担保函格式

编号：

_____（招标人）：

鉴于你方与_____（以下简称投标人）于____年____月____日签定编号为____的《_____政府采购合同》（以下简称业主合同），且依据该合同的约定，投标人在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调节书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知书及相应证明材料，在_____工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/工程/服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与投标人达的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协议解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年　　月　　日

注：如果投标人无政府采购履约担保函，投标文件中则不需提供本项内容。