附件：主要设备规格

（五）投标报价表

单位：元人民币

序号	设备名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
一、笼架系统									
1	四层层叠蛋鸡笼架系统	四层蛋鸡养殖设备，单组长度 120cm，分两个单元，每单元长 60cm* 深 62.5cm，层间距 70cm，每单元饲养 8 只鸡，只鸡占位面积 468.75cm²，只鸡料位长度 7.5cm，笼网线材全部采用镀锌层 200g/m² 的镀铝锌丝材质，料槽采用 1mm 厚度镀镁铝锌板制作，料槽托架：δ=2mm.镀锌层 275g/ m² 的热镀锌板压制加强筋制作，笼门采用横拉式笼门，单卡扣固定。	河南省驻马店市	万华	组	400	1788	715200	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
2	四层安装工程车	梯形设计，高度 2.1 米，侧长 2.4 米，宽度 0.9 米，分三个平台，每层平台高度 0.7 米，热浸锌工艺，有效预防生锈，经久耐用，观察鸡更为高效便捷。	河南省驻马店市	万华	台	2	1000	2000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
二、喂料系统									
1	四层喂料行车主机	四层全封闭牵引料车，含食槽刷、蛋托刷及饲料观察口，电机功率 0.75KW。	河南省驻马店市	万华	台	5	7020	35100	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
2	绞龙	125 直径加厚软绞龙。	河南省驻马店市	万华	米	23	380	8740	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
3	料塔 22T	料塔材质采用 275g/m²含量的镀锌板材，围板厚度 1.2mm，高 6.44 米，直径 3.667 米，上料更加便捷，	河南省驻马店市	万华	套	1	16000	16000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历

		3 天饲料储存周期。							天内
4	称重传感器	5T	河南省驻马店市	万华	套	8	1000	8000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
5	称重模块	22T 称重仪表器。	河南省驻马店市	万华	套	1	1000	1000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
6	变形口	22T 料塔下料口连接，热浸新工艺。	河南省驻马店市	万华	套	1	300	300	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
三、清粪系统									
1	四层清粪机主机	四层全封闭箱式清粪主机，清粪尾架侧板用 3mm 热镀锌板制作，每两层配备一台电机，电机应配备护罩，每层压带辊 4 个。电机功率为 1.5KW，刮粪用热镀锌刮板，配备二次刮粪板。	河南省驻马店市	万华	台	5	16500	82500	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
2	纵向输粪系统	纵向输粪托架用 1.0mm 热镀锌板，纵向清粪带用 1.1mm 优质 PP 塑料带制作。	河南省驻马店市	万华	条	20	4169	83380	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
3	横向清粪	横向清粪机侧板用 1.5mm 热镀锌板折弯制成，主体框架宽带为 B=655mm，横向输粪带用 δ=5mm，所有传动齿轮用 45#钢制作。	河南省驻马店市	万华	米	16	1100	17600	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
4	斜向清粪	斜向清粪机侧板用 1.5mm 热镀锌板折弯制成，主体框架宽带为 B=655mm，斜向输粪带用 δ=5mm，所有传动齿轮用 45#钢制作。	河南省驻马店市	万华	米	9	1100	9900	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
5	斜向清粪盖板	镀锌柳叶盖板。	河南省驻马店市	万华	米	8	75	600	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订

									合同后 60 日历天内
6	横向粪沟盖板	275g/m² 热镀锌板材制作。	河南省驻马店市	万华	套	45	55	2475	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
四、集蛋系统									
1	四层立体集蛋系统	四层立体分流过软蛋捡蛋机，集蛋机侧板用 2mm 热镀锌板制作。	河南省驻马店市	万华	套	5	16000	80000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
2	蛋带	10cm 白色聚丙烯编织蛋带。	河南省驻马店市	万华	条	40	700	28000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
3	500mm 中央鸡蛋线传输	500mm 环形链条鸡蛋传输。	河南省驻马店市	万华	米	50	4780	239000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
五、饮水系统									
1	方水管	22mm*22mmPVC 方形供水管。	河南省驻马店市	万华	米	2000	5.3	10600	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
2	饮水器	锥阀式饮水器，出水精度高，耐用性好，专用于笼网鸡只的饮水。	河南省驻马店市	万华	个	6400	3.5	22400	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
3	50 加药器	国标 50 加药器，加药时运行更加稳定，不易损坏。	河南省驻马店市	万华	套	1	7070	7070	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
4	加药器背景板	275g/m² 热镀锌板材制作。	河南省驻马店市	万华	套	1	300	300	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历

									天内
5	加药器配件	50#加药器配件，符合行业标准配件。	河南省驻马店市	万华	套	1	95	95	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
6	过滤器	32#过滤器，过滤水中杂质，为鸡只提供干净水源。	河南省驻马店市	万华	套	1	85	85	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
7	过滤器配件	32#过滤器配件	河南省驻马店市	万华	套	1	60	60	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
8	调压器	25#水线调压器	河南省驻马店市	万华	套	20	150	3000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
9	终端	25#水线终端	河南省驻马店市	万华	套	20	24	480	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
10	V 型接水槽	PVCV 型接水槽	河南省驻马店市	万华	米	2000	4	8000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
11	V 型接水槽下漏	PVCV 型接水槽下漏	河南省驻马店市	万华	个	20	1	20	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
12	V 型接水槽堵头	PVCV 型接水槽堵头	河南省驻马店市	万华	个	20	2	40	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
13	供水配件	25#水线供水配件	河南省驻马店	万华	列	5	1000	5000	交货地点：采购人指定地点

			市						交货时间：签订合同后 60 日历天内
14	电子水表	32#电子水表	河南省驻马店市	万华	套	1	1600	1600	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
六、通风降温									
1	铝合金边框 150mm 厚湿帘	湿帘(包括纸芯、 铝合金框架)：δ =150mm	河南省驻马店市	牧禾	m²	177	255	45135	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
2	水循环管件	32 水循环管件	河南省驻马店市	万华	m²	177	10	1770	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
3	水循环支架	275g/m² 热镀锌板材制作。	河南省驻马店市	万华	m²	177	6	1062	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
4	水循环过滤器	32 过滤器	河南省驻马店市	万华	套	4	40	160	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
5	水泵	扬程 16 米，流量 14，功率 1.1KW。	河南省驻马店市	万华	套	4	880	3520	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
6	风机	50″风机，框架材质为 275g/m² 含量的热镀锌板材制作，扇叶为 430BA 材质，功率 1.1KW。	河南省驻马店市	万华	台	18	2050	36900	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
7	侧墙通风窗	侧墙通风窗：洞口尺寸 800mmX 335mm 侧墙通风窗防鸟网与通风窗一体，通风窗采用 PP+PVC 材料组	河南省驻马店市	万华	个	296	185	54760	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历

		装而成。							天内
8	自伸棒	控制调节小窗开合大小，包胶钢丝材质，经久耐用。	河南省驻马店市	万华	米	400	4.5	1800	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
七、照明控制-可调节 LED									
1	灯泡	48V,0-6瓦，色温2970 K,IP67防水防尘，功率因数0.99,寿命5万小时以上，240流明，0-100%可调光，快速安装，E27灯头，无频闪，无电磁干扰。	广东省中山市	牧能	个	312	35	10920	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
2	防水调光电源	100-260V 宽电压输入，输出 48V 可信号编程调控，PF 值 0.95，输出 250W。	广东省中山市	牧能	个	6	800	4800	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
3	防水灯头线	主线长 105 米 2*2mm 平方 PVC 电缆 54 个灯头，高灯线长 0.7 米，低灯线长 2 米，间距 2 米。	广东省中山市	牧能	套	6	1487	8922	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
4	灯光控制器	模拟日出日落，精准调光控制，每天可设 4 组开关灯，全中文简单的操作行界面	广东省中山市	牧能	套	1	1000	1000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
5	控制箱	防水控制箱配空气开关、漏电开关、防雷保器、过欠电压保护、继电器、电表，并安装调光器接线。	广东省中山市	牧能	套	1	600	600	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
6	电源安装箱	配单列鸡舍开关	广东省中山市	牧能	个	1	200	200	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后 60 日历天内
八、环境控制系统									
1	恒温环境环控器	恒温式八区分区控制系统，控制器具备自动记录、查询功能，控制系可自动	河南省驻马店市	万华	套	1	65500	65500	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订

		生成鸡舍温度、湿度曲线图，同时具备远程查看与操作功能，历史数据通过环控器可用U盘直接拷贝导出。							合同后60日历天内
2	小窗控制模块	八区小窗控制模块	河南省驻马店市	万华	套	8	4800	38400	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后60日历天内
3	安装配件	环控器安装配件	河南省驻马店市	万华	套	1	2000	2000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后60日历天内
九、电器控制系统									
1	电器控制系统	电控柜箱体用厚度=1.5毫米钢板成型后再进行喷塑处理，配电系统具备双回路供电功能，控制器界面可触屏操作，后端配备应急控制箱及6路应急电源切换。	河南省驻马店市	万华	套	1	80000	80000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后60日历天内
2	线槽	采用镀锌层 200g/m² 的镀锌丝材质制作网状U型线槽	河南省驻马店市	万华	米	100	23	2300	交货地点：采购人指定地点 交货时间：签订合同后60日历天内
安装及调试费								174830	
其他：运输费用（元）								13960	
投标总价（大写）：壹佰玖拾叁万柒仟零捌拾肆元人民币　　小写：（¥1937084.00元）									

注：如表格不足时投标方可根据需要自行添加。

本价格包括产品购买、运输、安装及调试等费用，是在设备交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税价格。

投标人：河南万华畜牧设备有限公司（投标人公章）

法人或授权代表：张唯真（签字或盖章）

日期：2022 年 03 月 31 日